



# PROPOSTA

DE

PREÇOS

29/09

1999

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA

À CAMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA-MT

**PROPOSTA DE PREÇOS**

**REFERENTE:** REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA-MT

A empresa: **M. AUGUSTO DE QUEIROZ CARDOSO EIRELI** inscrita no sob o CNPJ nº.40.901.429/0001-74, Inscrição Estadual 13.858.651-9 e Inscrição Municipal 061-9, localizada no endereço: Endereço: Rua C-1 nº 57, Centro, Serra Nova Dourada-MT, CEP 78.668-000, Brasil; representante legal, infra-assinado.

Prezados, Temos a satisfação de informar que a **CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO EIRELI** disponibiliza serviços no âmbito de PROJETOS e EXECUÇÃO. Nossa preocupação principal é atingir suas expectativas no que tange aos procedimentos para redução de prejuízos e prezando principalmente em economia, segurança e qualidade dos serviços prestados.

**OBJETO**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA-MT

Serviço acima descrito será executado na cidade de Serra Nova Dourada - MT, tudo em conformidade com o Projeto, Memorial Descritivo, Cronograma Físico-Financeiro e Planilha Orçamentária.

A Proposta está relacionada exclusivamente a execução de **REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA-MT**, localizada em Serra Nova Dourada-MT

## PROPOSTA

Pela presente submetemos à Vossa apreciação, a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, DECLARANDO QUE:

Executaremos a obra acima especificada pelo preço global de: **R\$ 321.606,05** (TREZENTOS E VINTE E UM MIL SEISCENTOS E SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS) **VALIDA POR 60 (SESSENTA) Dias.**

prazo de execução dos serviços é de 60 (sessenta) dias, a contar do recebimento respectiva ordem de serviço. Assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificado na preparação desta;

Conforme Arquivos em anexos; DADOS DA OBRA (ANEXO I), RESUMO DE ORÇAMENTO (ANEXO II), PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA (ANEXO III), PLANILHA DE CUSTO UNITARIO – ANALITICA (ANEXO IV), COMPOSIÇÃO BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS-BDI (ANEXO V); ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA (ANEXO VI) CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (ANEXO VII) EM ANEXO.

### PREZADOS ;

Pela presente submetemos à Vossa apreciação, a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, DECLARANDO QUE:

- a) Executaremos a obra acima especificada pelo preço global de **R\$ 321.606,05 (TREZENTOS E VINTE E UM MIL SEISCENTOS E SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS)**, sendo que nenhum preço extra será cobrado
- b) - O prazo de execução dos serviços é de 180 (cento e oitenta) dias, a contar do recebimento da respectiva ordem de serviço. Assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificado na preparação desta;
- b.1) O prazo de vigência contratual será de 210 (duzentos e dez) dias, contados da publicação do extrato do contrato.
- c) - Manteremos válida a proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da sua apresentação;

d) - Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessárias para a perfeita execução da obra, comprometendo-nos desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e de pessoal desde que assim o exija a FISCALIZAÇÃO;

e) - Na execução dos serviços, observaremos, rigorosamente, as especificações das Normas Técnicas Brasileiras, ou similares que permitam a obtenção de igual qualidade, bem como as recomendações e instruções da FISCALIZAÇÃO assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as Especificações, Normas e Padrões

**DECLARANDO QUE:** se compromete a estar instalado e pronto para a execução das obras no prazo máximo de 10 (dez) dias consecutivos a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço, sob pena da configuração da hipótese disposta no inciso IV do art. 78 da Lei nº. 8.666/93;

Que executará os serviços de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital, e em conformidade com o cronograma físico-financeiro; Que será implantado no prazo determinado pelo eng.º fiscal da CAMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA-MT, as placas de obra e institucionais nas quantidades e modelos estabelecidos Contidas no edital; Que Os preços propostos estão inclusos todos os custos necessários à realização do objeto desta licitação, tais como impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, acidentários e comerciais, emolumentos, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o custo (direto ou indireto) do contrato; Na execução dos serviços, observaremos, rigorosamente, as especificações das Normas Técnicas Brasileiras, ou similares que permitam a obtenção de igual qualidade, bem como as recomendações e instruções da FISCALIZAÇÃO assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as Especificações, Normas e Padrões estabelecidos. Declaramos ainda, nosso pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em epígrafe e nossa inteira concordância com as condições constantes do Edital e seus anexos.



**CONSTRUTORA  
QUEIROZ CARDOSO**

**ANEXO I**

**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**  
**CNPJ:40.901.429/0001-74**

Rua C-1 nº 57 Centro Serra Nova Dourada-MT, CEP 78.668-000 Brasil


<b>OBRA:</b>	REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA-MT
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA SÃO PAULO, S/N CENTRO – SERRA NOVA DOURADA -MT– CEP 78.668-000
<b>COORDENADAS:</b>	12° 5'31.51"S 51°23'58.38"O
<b>PREÇO BASE:</b>	SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA
<b>DATA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA</b>	22 de agosto de 2023
<b>VALOR DO ORÇAMENTO:</b>	<b>R\$ 321.606,05</b> TREZENTOS E VINTE E UM MIL SEISCENTOS E SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS
<b>RESPONSÁVEL TÉCNICO:</b>	PRISCILLA PEREIRA ENGENHEIRA CIVIL CREA-MT 050699 RN: 1219853542

SERRRA NOVA DOURADA-MT 22 de agosto de 2023

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

  
**Priscilla Pereira**  
Engenheira Civil  
CREA-MT 050699  
RN: 1219853542

REPRESENTANTE LEGAL:

  
**MARIO AUGUSTO DE QUEIROZ CARDOSO**  
RG: 3541974-1 SESP/MT  
CPF: 821.684.581-20

**M. AUGUSTO DE QUEIROZ CARDOSO EIRELI**  
**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**  
**CNPJ: 40.901.429/0001-74**

00000971







ANEXO II



**CONSTRUTORA  
QUEIROZ CARDOSO**

**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**

CNPJ: 40.901.429/0001-74

Rua C-1 nº 57 Centro Serra Nova Dourada-MT, CEP 78.668-000 Brasil

**OBRA:**  
**ENDEREÇO:**  
**COORDENADAS:**  
**PREÇO BASE:**  
**ELABORAÇÃO DA PROPOSTA**

REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA-MT  
RUA SÃO PAULO, SIN CENTRO - SERRA NOVA DOURADA -MT- CEP 78.668-000

12° 5'31,51"S 51°23'58,38"O

SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA

22-08-2023

PREÇO BASE:

SINAPI - ABRIL DE 2023-  
NÃO DESONERADA

BDI - SERVIÇOS

22,23%

**Planilha Orçamentária Resumida**

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.223,16	2,56 %
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 15.720,06	4,89 %
3	ESTRUTURAL-AMPLIAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURA PRÉDIO EXISTENTE	R\$ 42.929,39	13,35 %
4	ALVENARIA, CHAPISCO E REBOCO - PLATIBANDA E AMPLIAÇÃO	R\$ 27.999,59	8,71 %
5	PISO E REVESTIMENTOS	R\$ 7.843,99	2,44 %
6	ESQUADRIAS	R\$ 2.417,96	0,75 %
7	COBERTURA	R\$ 91.359,19	28,41 %
8	FORRO	R\$ 23.264,12	7,23 %
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - REDE DE LIGAÇÃO NOVO RESERVATORIO	R\$ 1.520,50	0,47 %
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE DE LÓGICA	R\$ 35.469,93	11,03 %
11	MURETA E GRADIL EXTERNO	R\$ 33.883,86	10,54 %
12	PINTURA	R\$ 27.128,52	8,44 %
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 2.435,07	0,76 %
14	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 1.410,71	0,44 %

Total sem BDI  
Total do BDI  
Total Geral

263.152,15  
58.453,90  
321.606,05

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

*Priscilla Pereira*  
**PRISCILLA PEREIRA**  
ENGENHEIRA CIVIL  
CREA-MT 050698  
RN: 121985354Z

REPRESENTANTE LEGAL:

*Mário Augusto de Queiroz Cardoso*  
**MÁRIO AUGUSTO DE QUEIROZ CARDOSO**  
RG: 3541974-1 SESP/MT  
CPF: 821.684.561-70  
M. AUGUSTO DE QUEIROZ CARDOSO  
CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO  
CNPJ: 40.901.429/0001-74

00000272

**ANEXO III**

CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO  
 Rua C-1 nº 57 Centro Serra Nova Dourada-MT, CEP 78.668-000 Brasil  
 CNPJ: 40.901.429/0001-74

CONSTRUTORA  
**QUEIROZ CARDOSO**

REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA-MT

RUA SÃO PAULO, S/N CENTRO - SERRA NOVA DOURADA -MT- CEP 78.668-000

12° 5'31.51"S 51°23'58.38"O

SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA

21-08-2023

<b>PREÇO BASE:</b>		<b>BDI - SERVIÇOS</b>
SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA		22,23%
<b>ENCARGOS</b>		
	107,58%	

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1	COMP. 01	Próprio	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 8.223,16	2,56 %
1.1			PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	3,12	R\$ 372,10	R\$ 454,81	R\$ 1.419,00	0,44 %
1.2			<b>DEMOLIÇÃO E RITRADAS - COBERTURA</b>					<b>R\$ 6.804,16</b>	<b>2,12 %</b>
1.2.1	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	207,36	R\$ 1,41	R\$ 1,72	R\$ 356,65	0,11 %
1.2.2	97642	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	207,36	R\$ 2,54	R\$ 3,10	R\$ 642,81	0,20 %
1.2.3	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	205,14	R\$ 6,52	R\$ 7,96	R\$ 1.632,91	0,51 %
1.2.4	97652	SINAPI	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	5	R\$ 163,73	R\$ 200,12	R\$ 1.000,60	0,31 %
1.2.5	97655	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	34,61	R\$ 39,28	R\$ 48,01	R\$ 1.661,62	0,52 %
1.2.6	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	239,75	R\$ 3,03	R\$ 3,70	R\$ 887,07	0,28 %
1.2.7	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	25	R\$ 0,58	R\$ 0,70	R\$ 17,50	0,01 %
1.2.8	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	800	R\$ 0,60	R\$ 0,73	R\$ 584,00	0,18 %
1.2.9	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	15	R\$ 1,15	R\$ 1,40	R\$ 21,00	0,01 %
2			<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>					<b>R\$ 15.720,06</b>	<b>4,89 %</b>
2.1	ADM 01	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1	R\$ 12.861,05	R\$ 15.720,06	R\$ 15.720,06	4,89 %
3			<b>ESTRUTURAL-AMPLIAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURA PRÉDIO EXISTENTE</b>					<b>R\$ 42.929,39</b>	<b>13,35 %</b>
3.1			<b>SAPATAS</b>					<b>R\$ 5.258,20</b>	<b>1,63 %</b>
3.1.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	10,53	R\$ 87,63	R\$ 107,11	R\$ 1.127,86	0,35 %
3.1.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	7,31	R\$ 5,56	R\$ 6,79	R\$ 49,63	0,02 %
3.1.3	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	7,31	R\$ 33,32	R\$ 40,72	R\$ 297,66	0,09 %
3.1.4	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	11,9	R\$ 17,44	R\$ 21,31	R\$ 253,58	0,08 %
3.1.5	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	62,8	R\$ 16,35	R\$ 19,98	R\$ 1.254,74	0,39 %
3.1.6	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	1,8	R\$ 262,67	R\$ 321,06	R\$ 577,90	0,18 %

00000273

*[Assinatura]*  
 M. AUGUSTO DE CARVALHO QUEIROZ CARDOSO  
 CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO  
 CNPJ: 40.901.429/0001-74

*[Assinatura]*  
**Priscilla Pereira**  
 Engenheira Civil  
 000002547

**ANEXO III**  
CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO

CNPJ: 40.901.429/0001-74  
Rua C-1 nº 57 Centro Serra Nova Dourada-MT, CEP 78.668-000 Brasil

CONSTRUTORA  
**QUEIROZ CARDOSO**

REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA-MT

RUA SÃO PAULO, SIN CENTRO - SERRA NOVA DOURADA -MT- CEP 78.668-000

12° 5'31.51"S 51°23'58.38"O

SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA

21-08-2023

<b>PREÇO BASE:</b>	<b>BDI - SERVIÇOS</b>
SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA	22,23%
<b>ENCARGOS</b>	
107,58%	

**OBRA:**  
**ENDEREÇO:**  
**COORDENADAS:**  
**PREÇO BASE:**  
**DATA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.1.7	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,8	R\$ 547,33	R\$ 669,00	R\$ 1.204,20	0,37 %
3.1.8	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	8,73	R\$ 46,17	R\$ 56,43	R\$ 492,63	0,15 %
3.2			<b>VIGAS</b>					<b>R\$ 16.050,21</b>	<b>4,99 %</b>
3.2.1	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	26,27	R\$ 73,82	R\$ 90,23	R\$ 2.370,34	0,74 %
3.2.2	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	5,3	R\$ 547,33	R\$ 669,00	R\$ 3.545,70	1,10 %
3.2.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	5,3	R\$ 262,67	R\$ 321,06	R\$ 1.701,61	0,53 %
3.2.4	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	246,4	R\$ 18,54	R\$ 22,66	R\$ 5.583,42	1,74 %
3.2.5	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	142,6	R\$ 16,35	R\$ 19,98	R\$ 2.849,14	0,89 %
3.3			<b>PILARES E ARRANQUES</b>					<b>R\$ 20.326,78</b>	<b>6,32 %</b>
3.3.1	92413	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	26,3	R\$ 113,10	R\$ 138,24	R\$ 3.635,71	1,13 %
3.3.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	136,6	R\$ 15,38	R\$ 18,79	R\$ 2.566,71	0,80 %
3.3.3	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	390,3	R\$ 14,38	R\$ 17,57	R\$ 6.857,57	2,13 %
3.3.4	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	5,2	R\$ 1.143,31	R\$ 1.397,46	R\$ 7.266,79	2,26 %
3.4			<b>LAJE PARA CAIXA DE ÁGUA</b>					<b>R\$ 1.294,20</b>	<b>0,40 %</b>
3.4.1	92514	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	3,2	R\$ 57,99	R\$ 70,88	R\$ 226,81	0,07 %
3.4.2	101792	SINAPI	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m³	5	R\$ 18,64	R\$ 22,78	R\$ 113,90	0,04 %
3.4.3	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	10	R\$ 13,95	R\$ 17,05	R\$ 170,50	0,05 %
3.4.4	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	12,2	R\$ 14,51	R\$ 17,73	R\$ 216,30	0,07 %

00000274  
M. A. QUEIROZ CARDOSO EIRELI  
CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO  
CNPJ: 40.901.429/0001-74

*Priscilla Pereira*  
**Priscilla Pereira**  
Engenheira Civil  
RN 1219853542



**ANEXO III**

CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO  
 CNPJ:40.901.429/0001-74

Rua C-1 nº 57 Centro Serra Nova Dourada-MT, CEP 78.668-000 Brasil

CONSTRUTORA  
**QUEIROZ CARDOSO**

REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA-MT

RUA SÃO PAULO, SIN CENTRO – SERRA NOVA DOURADA -MT– CEP 78.668-000

12° 5'31.51"S 51°23'58.38"O

SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA

21-08-2023

PREÇO BASE:	BDI - SERVIÇOS
SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA	22,23%
ENCARGOS	
107,58%	

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.4.5	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES. FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDE EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	0,4	R\$ 1.159,08	R\$ 1.416,74	R\$ 566,69	0,18 %
4			<b>ALVENARIA, CHAPISCO E REBOCO - PLATIBANDA E AMPLIAÇÃO</b>					<b>R\$ 27.999,59</b>	<b>8,71 %</b>
4.1	103322	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	126,35	R\$ 63,73	R\$ 77,89	R\$ 9.841,40	3,06 %
4.2	101161	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	6,16	R\$ 225,99	R\$ 276,22	R\$ 1.701,51	0,53 %
4.3	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	252,7	R\$ 4,26	R\$ 5,20	R\$ 1.314,04	0,41 %
4.4	87531	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	26,75	R\$ 35,09	R\$ 42,89	R\$ 1.147,30	0,36 %
4.5	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	225,95	R\$ 50,68	R\$ 61,94	R\$ 13.995,34	4,35 %
5			<b>PISO E REVESTIMENTOS</b>					<b>R\$ 7.843,99</b>	<b>2,44 %</b>
5.1			<b>CONTRA PISO EXECUÇÃO DE CALÇADAS</b>					<b>R\$ 5.358,41</b>	<b>1,67 %</b>
5.1.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	6,44	R\$ 71,89	R\$ 87,87	R\$ 565,88	0,18 %
5.1.2	87298	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	5,27	R\$ 744,01	R\$ 909,40	R\$ 4.792,53	1,49 %
5.2			<b>PISO CERÂMICO</b>					<b>R\$ 2.485,58</b>	<b>0,77 %</b>
5.2.1	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	18,6	R\$ 96,66	R\$ 118,14	R\$ 2.197,40	0,68 %
5.2.2	88650	SINAPI	RODAPÊ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	13,6	R\$ 17,34	R\$ 21,19	R\$ 288,18	0,09 %

00000275

*[Assinatura]*  
 M. MAGALHÃES DE SOUZA  
 CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO  
 CNPJ: 40.901.429/0001-74

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*  
 Engenharia Civil  
 CR 12.199/3535742

**ANEXO III**

CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO  
 CNPJ-40.901.429/0001-74

Rua C-1 nº 57 Centro Serra Nova Dourada-MT, CEP 78.668-000 Brasil

CONSTRUTORA  
**QUEIROZ CARDOSO**

REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA-MT

RUA SÃO PAULO, S/N CENTRO - SERRA NOVA DOURADA -MT- CEP 78.668-000

12° 5'31.51"S 51°23'58.38"O

SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA

21-08-2023

PREÇO BASE:	BDI - SERVIÇOS
SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA	22,23%
ENCARGOS	
107,58%	

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
6			<b>ESQUADRIAS</b>					R\$ 2.417,96	0,75 %
6.1			<b>PORTAS</b>					R\$ 2.003,27	0,62 %
6.1.1	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,68	R\$ 873,13	R\$ 1.067,22	R\$ 1.792,92	0,56 %
6.1.2	COMP. 002	Próprio	PORTINHOLA OU ALÇAPÃO EM CHAPA DE AÇO E = 3/16" A). DIMENSÕES 80 X 80 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	0,64	R\$ 268,91	R\$ 328,68	R\$ 210,35	0,07 %
6.2			<b>JANELAS</b>					R\$ 414,69	0,13 %
6.2.1	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,36	R\$ 742,41	R\$ 907,44	R\$ 326,67	0,10 %
6.2.2	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	0,6	R\$ 120,02	R\$ 146,70	R\$ 88,02	0,03 %
7			<b>COBERTURA</b>					R\$ 91.359,19	28,41 %
7.1			<b>ESTRUTURA METÁLICA NOVA COBERTURA</b>					R\$ 33.213,02	10,33 %
7.1.1	92616	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	7	R\$ 2.067,99	R\$ 2.527,70	R\$ 17.693,90	5,50 %
7.1.2	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	227,22	R\$ 55,88	R\$ 68,30	R\$ 15.519,12	4,83 %
7.2			<b>PINTURA ESTRUTURA METÁLICA</b>					R\$ 3.264,70	1,02 %
7.2.1	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	87,95	R\$ 9,66	R\$ 11,80	R\$ 1.037,81	0,32 %
7.2.2	100723	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	175,9	R\$ 10,36	R\$ 12,66	R\$ 2.226,89	0,69 %
7.3			<b>TELHAMENTO - CALHA -RUFOS</b>					R\$ 54.881,47	17,06 %
7.3.1	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	210,22	R\$ 164,67	R\$ 201,27	R\$ 42.310,97	13,16 %
7.3.2	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	17	R\$ 53,86	R\$ 65,83	R\$ 1.119,11	0,35 %
7.3.3	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	7,35	R\$ 64,76	R\$ 79,15	R\$ 581,75	0,18 %

MARCELO QUEIROZ CARDOSO  
 CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO  
 CNPJ: 40.901.429/0001-74

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
**Priscilla Pereira**  
 Engenheira Civil  
 RN 1219853542

00000276

**ANEXO III**

CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO  
 CNPJ-40.901.429/0001-74  
 Rua C-1 nº 57 Centro Serra Nova Dourada-MT, CEP 78.668-000 Brasil

CONSTRUTORA  
**QUEIROZ CARDOSO**

REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA-MT  
 RUA SÃO PAULO, S/N CENTRO – SERRA NOVA DOURADA -MT– CEP 78.668-000  
 12° 5'31.51"S 51°23'58.38"W  
 SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA  
 21-08-2023

<b>PREÇO BASE:</b>	<b>BDI - SERVIÇOS</b>
SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA	22,23%
<b>ENCARGOS</b>	
107,58%	

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
7.3.4	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	22,9	R\$ 87,39	R\$ 106,81	R\$ 2.445,94	0,76 %
7.3.5	101979	SINAPI	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	57	R\$ 46,99	R\$ 57,43	R\$ 3.273,51	1,02 %
7.3.6	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	79,91	R\$ 52,73	R\$ 64,45	R\$ 5.150,19	1,60 %
<b>8</b>			<b>FORRO</b>					<b>R\$ 23.264,12</b>	<b>7,23 %</b>
<b>8.1</b>			<b>FORRO DRYWALL</b>					<b>R\$ 12.491,30</b>	<b>3,88 %</b>
8.1.1	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	m²	116,3	R\$ 75,30	R\$ 92,03	R\$ 10.703,08	3,33 %
8.1.2	96123	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_PS	M	43,98	R\$ 33,27	R\$ 40,66	R\$ 1.788,22	0,56 %
<b>8.2</b>			<b>FORRO PVC</b>					<b>R\$ 10.772,82</b>	<b>3,35 %</b>
8.2.1	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	m²	106,06	R\$ 71,19	R\$ 87,01	R\$ 9.228,28	2,87 %
8.2.2	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	105,43	R\$ 11,99	R\$ 14,65	R\$ 1.544,54	0,48 %
<b>9</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - REDE DE LIGAÇÃO NOVO RESERVATÓRIO</b>					<b>R\$ 1.520,50</b>	<b>0,47 %</b>
9.1	102607	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1	R\$ 442,66	R\$ 541,06	R\$ 541,06	0,17 %
9.2	COMP. 03	Próprio	BÓIA ELÉTRICA PARA RESERVATÓRIO SUPERIOR, CAPACIDADE 15 A, 250 V-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	R\$ 390,25	R\$ 477,00	R\$ 477,00	0,15 %
9.3	94498	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	R\$ 107,31	R\$ 131,16	R\$ 131,16	0,04 %
9.4	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	6	R\$ 21,97	R\$ 26,85	R\$ 161,10	0,05 %
9.5	94651	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	6	R\$ 26,62	R\$ 32,53	R\$ 195,18	0,06 %
9.6	89579	SINAPI	LUVIA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	R\$ 12,28	R\$ 15,00	R\$ 15,00	0,00 %
<b>10</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE DE LÓGICA</b>					<b>R\$ 35.469,93</b>	<b>11,03 %</b>
10.1			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					<b>R\$ 32.472,02</b>	<b>10,10 %</b>
10.1.1	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	327,5	R\$ 9,01	R\$ 11,01	R\$ 3.605,77	1,12 %
10.1.2	91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	29	R\$ 11,76	R\$ 14,37	R\$ 416,73	0,13 %

*Priscilla Pereira*  
 Engenheira Civil

*Priscilla Pereira*  
 CNPJ-40.901.429/0001-74  
 Rua C-1 nº 57 Centro Serra Nova Dourada-MT, CEP 78.668-000 Brasil

00000277

**ANEXO III**

CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO  
 CNPJ: 40.901.429/0001-74

Rua C-1 nº 57 Centro Serra Nova Dourada-MT, CEP 78.668-000 Brasil

CONSTRUTORA  
**QUEIROZ CARDOSO**

REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA-MT

RUA SÃO PAULO, S/N CENTRO - SERRA NOVA DOURADA -MT- CEP 78.668-000

12° 5'31.51" S 51° 23'58.38" O

SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA

21-08-2023

PREÇO BASE:		BDI - SERVIÇOS
SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA		22,23%
ENCARGOS		
	107,58%	

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
10.1.3	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	906,3	R\$ 4,03	R\$ 4,92	R\$ 4.458,99	1,39 %
10.1.4	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	300,6	R\$ 8,72	R\$ 10,65	R\$ 3.201,39	1,00 %
10.1.5	92981	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	24,2	R\$ 14,92	R\$ 18,23	R\$ 441,16	0,14 %
10.1.6	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	96,7	R\$ 36,13	R\$ 44,16	R\$ 4.270,27	1,33 %
10.1.7	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	17	R\$ 14,88	R\$ 18,18	R\$ 309,06	0,10 %
10.1.8	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	R\$ 27,05	R\$ 33,06	R\$ 33,06	0,01 %
10.1.9	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	R\$ 55,47	R\$ 67,80	R\$ 67,80	0,02 %
10.1.10	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8	R\$ 46,01	R\$ 56,23	R\$ 449,84	0,14 %
10.1.11	92027	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	R\$ 60,22	R\$ 73,60	R\$ 73,60	0,02 %
10.1.12	92006	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	19	R\$ 33,91	R\$ 41,44	R\$ 787,36	0,24 %
10.1.13	92002	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9	R\$ 40,86	R\$ 49,94	R\$ 449,46	0,14 %
10.1.14	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8	R\$ 42,81	R\$ 52,32	R\$ 418,56	0,13 %
10.1.15	100919	SINAPI	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	12	R\$ 46,26	R\$ 56,54	R\$ 678,48	0,21 %
10.1.16	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	7	R\$ 163,70	R\$ 200,09	R\$ 1.400,63	0,44 %
10.1.17	COMP_008	Próprio	REFLETOR LED SLIM 50W, FRIO, BRANCO 6500K, -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11	R\$ 97,09	R\$ 118,67	R\$ 1.305,37	0,41 %
10.1.18	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	3	R\$ 39,68	R\$ 48,50	R\$ 145,50	0,05 %
10.1.19	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	R\$ 13,41	R\$ 16,39	R\$ 32,78	0,01 %
10.1.20	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	R\$ 67,05	R\$ 81,95	R\$ 245,85	0,08 %

*Priscilla Pereira*  
 Engenheira Civil  
 DN 1.2100725-4

*Priscilla Pereira*

00000278

*Priscilla Pereira*  
 CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO  
 CNPJ: 40.901.429/0001-74

**ANEXO III**

CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO  
 CNPJ:40.901.429/0001-74  
 Rua C-1 nº 57 Centro Serra Nova Dourada-MT, CEP 78.668-000 Brasil

CONSTRUTORA  
**QUEIROZ CARDOSO**

REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA-MT  
 RUA SÃO PAULO, S/N CENTRO - SERRA NOVA DOURADA -MT- CEP 78.668-000  
 12° 5'31.51"S 51°23'58.38"O  
 SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA

PREÇO BASE:		BDI - SERVIÇOS
SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA		22,23%
ENCARGOS		
		107,58%

21-08-2023

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
10.1.21	93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7	R\$ 67,05	R\$ 81,95	R\$ 573,65	0,18 %
10.1.22	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	R\$ 69,91	R\$ 85,45	R\$ 85,45	0,03 %
10.1.23	101895	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	R\$ 467,09	R\$ 570,92	R\$ 570,92	0,18 %
10.1.24	COMP. 06	Próprio	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45*, KA (TIPO AC), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	R\$ 149,41	R\$ 182,62	R\$ 182,62	0,06 %
10.1.25	97882	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0.4X0.4X0.4 M. AF_12/2020	UN	3	R\$ 209,71	R\$ 256,32	R\$ 768,96	0,24 %
10.1.26	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	3	R\$ 79,11	R\$ 96,69	R\$ 290,07	0,09 %
10.1.27	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	4,5	R\$ 33,87	R\$ 41,39	R\$ 186,25	0,06 %
10.1.28	96971	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	1	R\$ 1.039,88	R\$ 1.271,04	R\$ 1.271,04	0,40 %
10.1.29	101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	R\$ 4.542,23	R\$ 5.551,96	R\$ 5.551,96	1,73 %
10.1.30	COMP. 07	Próprio	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO 50MM2 E DISJUNTOR 125A (CATEGORIA "T5" ENERGISA) INCLUSIVE MURETA EM ALVENARIA DIMENSÕES DE 1,80M ALTURA E LARGURA DE 1,40M E INTURA COM TINTA ACRÍLICA	UN	1	R\$ 6,15	R\$ 7,51	R\$ 150,20	0,05 %
<b>10.2</b>			<b>REDE DE LÓGICA</b>					<b>R\$ 2.987,91</b>	<b>0,93 %</b>
10.2.1	90447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	20	R\$ 8,94	R\$ 10,92	R\$ 786,56	0,24 %
10.2.2	91853	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	72,03	R\$ 7,40	R\$ 9,04	R\$ 140,12	0,04 %
10.2.3	91849	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	15,5	R\$ 10,80	R\$ 13,20	R\$ 105,60	0,03 %
10.2.4	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8	R\$ 28,58	R\$ 34,93	R\$ 69,86	0,02 %
10.2.5	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	R\$ 4,53	R\$ 5,53	R\$ 398,32	0,12 %
10.2.6	98295	SINAPI	CABO ELÉTRONICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	72,03				

*Priscilla Pereira*  
**Priscilla Pereira**  
 Engenheira Civil

*Marcelo*

*Marcelo*  
 CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO  
 CNPJ:40.901.429/0001-74

**ANEXO III**

CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO  
 RUA C-1 nº 57 Centro Serra Nova Dourada-MT, CEP 78.668-000 Brasil  
 CNPJ:40.901.429/0001-74

CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO  
 RUA SÃO PAULO, S/N CENTRO - SERRA NOVA DOURADA -MT- CEP 78.668-000  
 12° 5'31.51"S 51°23'58.38"W  
 CNPJ: 40.901.429/0001-74

REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA-MT  
 RUA SÃO PAULO, S/N CENTRO - SERRA NOVA DOURADA -MT- CEP 78.668-000  
 12° 5'31.51"S 51°23'58.38"W

SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA  
 21-08-2023

PREÇO BASE:  
 SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA  
 ENCARGOS  
 107,58%

BDI - SERVIÇOS  
 SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA  
 22,23%

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
10.2.7	COMP. 10	Próprio	MINI RACK DE PAREDE 19" X 8U X 450MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	R\$ 760,84	R\$ 929,97	R\$ 929,97	0,29 %
10.2.8	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	8	R\$ 42,68	R\$ 52,16	R\$ 417,28	0,13 %
11			<b>MURETA E GRADIL EXTERNO</b>					<b>R\$ 33.883,86</b>	<b>10,54 %</b>
11.1			<b>FUNDAÇÃO E PILARES</b>					<b>R\$ 5.930,76</b>	<b>1,84 %</b>
11.1.1	92413	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	16,72	R\$ 113,10	R\$ 138,24	R\$ 2.311,37	0,72 %
11.1.2	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	1,14	R\$ 1.143,31	R\$ 1.397,46	R\$ 1.593,10	0,50 %
11.1.3	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	86,87	R\$ 13,01	R\$ 15,90	R\$ 1.381,23	0,43 %
11.1.4	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	34,33	R\$ 15,38	R\$ 18,79	R\$ 645,06	0,20 %
11.2			<b>VIGA BALDRAME</b>					<b>R\$ 6.010,57</b>	<b>1,87 %</b>
11.2.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	1,24	R\$ 115,07	R\$ 140,65	R\$ 174,40	0,05 %
11.2.2	101617	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	33,36	R\$ 2,76	R\$ 3,37	R\$ 112,42	0,03 %
11.2.3	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	1,24	R\$ 46,17	R\$ 56,43	R\$ 69,97	0,02 %
11.2.4	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	4,8	R\$ 73,82	R\$ 90,23	R\$ 433,10	0,13 %
11.2.5	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,24	R\$ 547,33	R\$ 669,00	R\$ 829,56	0,26 %
11.2.6	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	1,24	R\$ 262,67	R\$ 321,06	R\$ 398,11	0,12 %
11.2.7	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	60,67	R\$ 16,35	R\$ 19,98	R\$ 1.212,18	0,38 %
11.2.8	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	122,72	R\$ 18,54	R\$ 22,66	R\$ 2.780,83	0,86 %
11.3			<b>ALVENARIA - CHAPISCO E REBOCO MURETA MURO</b>					<b>R\$ 3.686,80</b>	<b>1,15 %</b>
11.3.1	103322	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	21,18	R\$ 63,73	R\$ 77,89	R\$ 1.649,71	0,51 %

*Priscilla Pereira*  
 Priscilla Pereira  
 Engenheira Civil  
 RN 1219853542

*M. Queiroz Cardoso*  
 M. QUEIROZ CARDOSO  
 CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO  
 CNPJ: 40.901.429/0001-74

**ANEXO III**

CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO  
 Rua C-1 nº 57 Centro Serra Nova Dourada-MT, CEP 78.668-000 Brasil  
 CNPJ:40.901.429/0001-74

<b>OBRA:</b> REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA-MT		<b>PREÇO BASE:</b> 107,58%	
<b>ENDEREÇO:</b> RUA SÃO PAULO, SIN CENTRO - SERRA NOVA DOURADA -MT- CEP 78.668-000		<b>BDI - SERVIÇOS</b>	
<b>COORDENADAS:</b> 12° 5'31.51"S 51°23'58.38"O		SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA 22,23%	
<b>PREÇO BASE:</b> SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA		<b>ENCARGOS</b>	
<b>DATA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA</b> 21-08-2023		107,58%	

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
11.3.2	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	42,36	R\$ 4,26	R\$ 5,20	R\$ 220,27	0,07 %
11.3.3	87531	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	42,36	R\$ 35,09	R\$ 42,89	R\$ 1.816,82	0,56 %
11.4	COMP. 04	Próprio	<b>GRADIL EM METALON</b> GRADIL EM BARRA QUADRADA DE METALON 30MX30MM, ALTURA DE 1,50 M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,58	R\$ 447,93	R\$ 547,50	R\$ 18.255,73	5,68 %
11.4.1	COMP. 005	Próprio	PORTÃO SOBRE TRILHOS DE ABRIR DE GRADIL EM BARRA QUADRADA DE METALON 30MX30MM, DIMENSOES DE 3,50 LARUGRA X 2,50 DE ALTURA INCLUSIVE ROLDANAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1	R\$ 1.237,98	R\$ 1.513,18	R\$ 1.513,18	0,47 %
12			<b>PINTURA</b>					R\$ 27.128,52	8,44 %
12.1			<b>PINTURA INTERNA</b>					R\$ 6.190,05	1,92 %
12.1.1	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	448,23	R\$ 11,30	R\$ 13,81	R\$ 6.190,05	1,92 %
12.2			<b>PINTURA EXTERNA</b>					R\$ 11.329,70	3,52 %
12.2.1	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	224,69	R\$ 2,60	R\$ 3,17	R\$ 712,26	0,22 %
12.2.2	96127	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	m²	224,69	R\$ 15,70	R\$ 19,19	R\$ 4.311,80	1,34 %
12.2.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	456,6	R\$ 11,30	R\$ 13,81	R\$ 6.305,64	1,96 %
12.3			<b>PINTURA EM GRADIL DE VEDAÇÃO MURO</b>					R\$ 2.243,95	0,70 %
12.3.1	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO), AF_01/2020_PE	m²	91,74	R\$ 9,66	R\$ 11,80	R\$ 1.082,53	0,34 %
12.3.2	100723	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO), AF_01/2020_PE	m²	91,74	R\$ 10,36	R\$ 12,66	R\$ 1.161,42	0,36 %
12.4			<b>PINTURA CALÇADA EXTERNA</b>					R\$ 7.364,82	2,29 %
12.4.1	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	336,14	R\$ 17,93	R\$ 21,91	R\$ 7.364,82	2,29 %

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
**Priscilla Pereira**  
 Engenheira Civil  
 RN 1219853542

*[Handwritten signature]*  
 M. QUEIROZ DE ALMEIDA CARDOSO EIREI  
 CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO  
 CNPJ: 40.901.429/0001-74

**ANEXO III**

CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO

CNPJ:40.901.429/0001-74 Rua C-1 nº 57 Centro Serra Nova Dourada-MT, CEP 78.668-000 Brasil

CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO

REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA-MT  
RUA SÃO PAULO, S/N CENTRO - SERRA NOVA DOURADA -MT- CEP 78.668-000  
12° 5'31.51"S 51°23'58.38"O  
SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA


21-08-2023

PREÇO BASE:		BDI - SERVIÇOS
SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA		22,23%
ENCARGOS		
	107,58%	

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
13			<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					R\$ 2.435,07	0,76 %
13.1			<b>SISTEMA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO</b>					R\$ 1.495,47	0,47 %
13.1.1	97599	SINAPI	LUMINARIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3	R\$ 21,70	R\$ 26,52	R\$ 79,56	0,02 %
13.1.2	101911	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	3	R\$ 330,43	R\$ 403,88	R\$ 1.211,64	0,38 %
13.1.3	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021	m²	3	R\$ 55,71	R\$ 68,09	R\$ 204,27	0,06 %
13.2			<b>COMUNICAÇÃO VISUAL</b>					R\$ 939,60	0,29 %
13.2.1	COMP. 09	Próprio	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1	R\$ 768,72	R\$ 939,60	R\$ 939,60	0,29 %
14			<b>LIMPEZA FINAL DA OBRA</b>					R\$ 1.410,71	0,44 %
14.1	COMP. 11	Próprio	LIMPEZA E ARREMATAS FINAIS	m²	238,7	R\$ 4,84	R\$ 5,91	R\$ 1.410,71	0,44 %
<b>Total sem BDI</b>									263.152,15
<b>Total do BDI</b>									58.453,90
<b>Total Geral</b>									321.606,05

Tipo de Licitação TOMADA DE PREÇO 01/2023  
Abertura da Licitação 23/08/2023 14:00  
Número do Processo Licitatório 004/2023

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

  
**Priscilla Pereira**  
 PRISCILLA PEREIRA CIVIL  
 ENGENHEIRA  
 CREA-MT 050699  
 RN: 1219853542

REPRESENTANTE LEGAL:

  
**MARIO AUGUSTO DE QUEIROZ CARDOSO**  
 RG: 3541974/1 SES/MT  
 CPF: 821.684.581-20  
 M. AUGUSTO DE QUEIROZ CARDOSO  
 CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO  
 CNPJ: 40.901.429/0001-74





**ANEXO IV**  
**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**  
 CNPJ:40.901.429/0001-74

Rua C-1 nº 57 Centro Serra Nova Dourada-MT, CEP 78.668-000 Brasil

**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**

**OBRA:** REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA-MT  
**ENDEREÇO:** RUA SÃO PAULO, S/N CENTRO – SERRA NOVA DOURADA -MT– CEP 78.668-000  
**COORDENADAS:** 12° 5'31.51"S 51°23'58.38"O  
**PREÇO BASE:** SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA  
**DATA ELABORAÇÃO:** 21-08-2023

**PREÇO BASE:** BDI - SERVIÇOS  
 SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA 22,23%

**Composições Analíticas com Preço Unitário**

1.2.3		Composições Principais		Total					
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	
Composição	97650 SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	6,52	6,52	6,52	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2086000	19,25	19,25	4,01	
Composição Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1062000	23,69	23,69	2,51	
				MO sem LS =>	4,95	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,95
				Valor do BDI =>	1,44			Valor com BDI =>	7,96
1.2.4		Composições Principais		Total					
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	
Composição	97652 SINAPI	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	1,0000000	163,73	163,73	163,73	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,2293000	19,25	19,25	100,66	
Composição Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,6626000	23,69	23,69	63,07	
				MO sem LS =>	124,54	LS =>	0,00	MO com LS =>	124,54
				Valor do BDI =>	36,39			Valor com BDI =>	200,12
1.2.5		Composições Principais		Total					
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	
Composição	97655 SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	39,28	39,28	39,28	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4690000	19,25	19,25	9,02	
Composição Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2388000	23,69	23,69	5,65	
Composição Auxiliar	92716 SINAPI	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1846000	132,57	132,57	24,47	
Composição Auxiliar	92717 SINAPI	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,4506000	0,32	0,32	0,14	
				MO sem LS =>	11,16	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,16
				Valor do BDI =>	8,73			Valor com BDI =>	48,01

*[Handwritten signature]*

**Priscilla Pereira**  
 Engenheira Civil  
 RN 1219853547

*[Handwritten signature]*  
 CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO EIRELI  
 CNPJ: 40.901.429/0001-74

00000184

**ANEXO IV**

**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**

CNPJ:40.901.429/0001-74

Rua C-1 nº 57 Centro Serra Nova Dourada-MT, CEP 78.668-000 Brasil



**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**

REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA-MT

RUA SÃO PAULO, S/N CENTRO - SERRA NOVA DOURADA -MT- CEP 78.668-000

12° 5'31.51"S 51°23'58.38"O

SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA

21-08-2023

PREÇO BASE: BDI - SERVIÇOS

SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA 22,23%

OBRA:

ENDEREÇO:

COORDENADAS:

PREÇO BASE:

DATA ELABORAÇÃO

**Composições Analíticas com Preço Unitário**

**Composições Principais**

1.2.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97647 SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,00000000	3,03	3,03
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0971000	19,25	1,86
Composição Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0494000	23,69	1,17
		MO sem LS =>	2,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,30
		Valor do BDI =>	0,67			Valor com BDI =>	3,70
<b>Total</b>							<b>3,03</b>

1.2.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97660 SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	1,00000000	0,58	0,58
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0095000	25,25	0,23
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0187000	19,25	0,35
		MO sem LS =>	0,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,45
		Valor do BDI =>	0,12			Valor com BDI =>	0,70
<b>Total</b>							<b>0,58</b>

1.2.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97681 SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	M	1,00000000	0,60	0,60
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0096000	25,25	0,24
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0188000	19,25	0,36
		MO sem LS =>	0,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,45
		Valor do BDI =>	0,13			Valor com BDI =>	0,73
<b>Total</b>							<b>0,60</b>

1.2.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97665 SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	1,00000000	1,15	1,15
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0183000	25,25	0,46
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0359000	19,25	0,69
		MO sem LS =>	0,87	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,87
		Valor do BDI =>	0,25			Valor com BDI =>	1,40
<b>Total</b>							<b>1,15</b>

**Priscilla Pereira**  
Engenheira Civil  
RN 1219853542

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

M. ABRAHAM QUEIROZ CARDOSO EIRELI  
CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO  
10.901.429/0001-74

**ANEXO IV**

**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**

CNPJ:40.901.429/0001-74

Rua C-1 nº 57 Centro Serra Nova Dourada-MT, CEP 78.668-000 Brasil



**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**

REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA-MT

RUA SÃO PAULO, S/N CENTRO - SERRA NOVA DOURADA -MT- CEP 78.668-000

12° 5'31.51"S 51°23'58.38"O

SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA

21-08-2023

**PREÇO BASE:** BDI - SERVIÇOS

SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA 22,23%

**OBRA:**  
**ENDEREÇO:**  
**COORDENADAS:**  
**PREÇO BASE:**  
**DATA ELABORAÇÃO**

**Composições Analíticas com Preço Unitário**

**Composições Principais**

2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ADM 01	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	12.861,05	12.861,05
Composição	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	48,3400000	122,62	5.927,45
Auxiliar	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	120,0000000	57,78	6.933,60
						MO sem LS =>	12.471,83	12.471,83
						Valor do BDI =>	2.859,01	15.720,06
3.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	87,63	87,63
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1890000	24,28	28,86
Auxiliar	88316	SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0630000	19,25	58,77
						MO sem LS =>	66,35	66,35
						Valor do BDI =>	19,48	107,11

3.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	1,0000000	5,56	5,56
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1020000	24,28	2,47
Auxiliar	88316	SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1531000	19,25	2,94
Composição	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0036000	25,65	0,09
Auxiliar	91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0036000	19,25	0,06
						MO sem LS =>	4,23	4,23
						Valor do BDI =>	1,23	6,79

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
**Priscilla Pereira**  
Engenheira Civil  
RN 1219853547

Valor com BDI => 6,79  
*[Handwritten signature]*  
CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO  
CNPJ:40.901.429/0001-74

00000286

**ANEXO IV**

**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**

CNPJ:40.901.429/0001-74 Rua C-1 nº 57 Centro Serra Nova Dourada-MT, CEP 78.668-000 Brasil

**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**

**PREÇO BASE: BDI - SERVIÇOS**

SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA 22,23%

**OBRA:** REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA-MT  
**ENDEREÇO:** RUA SÃO PAULO, S/N CENTRO - SERRA NOVA DOURADA -MT- CEP 78.668-000  
**COORDENADAS:** 12° 5'31.51"S 51° 23'58.38"W  
**PREÇO BASE:** SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA  
**DATA ELABORAÇÃO:** 21-08-2023

**Composições Analíticas com Preço Unitário**

**Composições Principais**

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1.3	96619 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO E ESTRUTURAS	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	33,32	33,32
Composição		OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017					
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3106000	24,28	7,54
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0847000	19,25	1,63
Composição Auxiliar	94968 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0565000	427,60	24,15
Composição Auxiliar				LS =>	0,00	MO com LS =>	9,85
							40,72
						Valor com BDI =>	17,44
3.1.4	96544 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	17,44	17,44
Composição		AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0490000	19,21	0,94
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1510000	24,09	3,63
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	11,96	11,96
Composição Auxiliar	92801 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,1900000	0,22	0,26
Composição Auxiliar	00039017 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	26,28	0,65
Insumo				LS =>	0,00	MO com LS =>	4,19
						Valor com BDI =>	21,31
						Valor do BDI =>	16,35
3.1.5	96545 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	16,35	16,35
Composição		AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0375000	19,21	0,72
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1155000	24,09	2,78
Composição Auxiliar	88245 SINAPI						

00000287

M. AUGUSTO DE QUEIROZ CARDOSO  
 CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO  
 CNPJ: 40.901.429/0001-74

*Priscilla Pereira*  
 Engenheira Civil

**ANEXO IV**

**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**

CNPJ: 40.901.429/0001-74  
Rua C-1 nº 57 Centro, Serra Nova Dourada-MT, CEP 78.668-000 Brasil

**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**

**PREÇO BASE:**  
SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO  
DESONERADA

**BDI - SERVIÇOS**  
22,23%

**OBRA:** REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA-MT  
**ENDEREÇO:** RUA SÃO PAULO, S/N CENTRO - SERRA NOVA DOURADA -MT- CEP 78.668-000  
**COORDENADAS:** 12° 5'31.51"S 51°23'58.38"W  
**PREÇO BASE:** SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA  
**DATA ELABORAÇÃO:** 21-08-2023

**Composições Analíticas com Preço Unitário**

**Composições Principais**

Composição Auxiliar	Insumo	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI =>	Total
	92802 SINAPI	1,00000000	12,05	12,05	12,05
	00039017 SINAPI	0,72400000	0,22	0,22	0,15
	00043132 SINAPI	0,02500000	26,28	26,28	0,65
		0,00	MO com LS =>		3,03
			Valor com BDI =>		19,98

Composição Auxiliar	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI =>	Total
	103670 SINAPI	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,00000000	262,67	262,67	262,67
	88262 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	H	2,45900000	23,92	58,81	58,81
	88309 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,45900000	24,28	59,70	59,70
	88316 SINAPI	SEDÍ - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,37700000	19,25	142,00	142,00
	90586 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	CHP	1,04200000	1,42	1,47	1,47
	90587 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	CHI	1,41700000	0,49	0,69	0,69
		VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LS =>	0,00	MO com LS =>	199,04	199,04
		VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LS =>	0,00	MO com LS =>	58,39	58,39
		Valor do BDI =>					
		<b>Tipo</b>					
		FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,00000000	547,33	547,33	547,33
		SEDÍ - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,31170000	19,25	44,50	44,50
		SEDÍ - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,46370000	17,47	25,57	25,57
		Valor com BDI =>					
		<b>Total</b>					
							321,06
							547,33
							44,50
							25,57

Composição Auxiliar	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI =>	Total
	94965 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,00000000	547,33	547,33	547,33
	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,31170000	19,25	44,50	44,50
	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,46370000	17,47	25,57	25,57
		Valor do BDI =>					
		<b>Tipo</b>					
		FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,00000000	547,33	547,33	547,33
		SEDÍ - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,31170000	19,25	44,50	44,50
		SEDÍ - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,46370000	17,47	25,57	25,57
		Valor com BDI =>					
		<b>Total</b>					
							321,06
							547,33
							44,50
							25,57

*Priscilla Pereira*  
**Priscilla Pereira**  
Engenheira Civil  
RN 1219853542

*Priscilla Pereira*

00000288

*Priscilla Pereira*  
M. ATILDES DOS SANTOS QUEIROZ CARDOSO  
CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO  
CNPJ: 40.901.429/0001-74

**ANEXO IV**

**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**

CNPJ: 40.901.429/0001-74

Rua C-1 nº 57 Centro Serra Nova Dourada-MT, CEP 78.668-000 Brasil

**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**

**PREÇO BASE: BDI - SERVIÇOS**

SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO

22,23%

DESONERADA

**OBRA:** REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA-MT

**ENDEREÇO:** RUA SÃO PAULO, SIN CENTRO - SERRA NOVA DOURADA -MT- CEP 78.668-000

**COORDENADAS:** 12° 5'31.51"S 51°23'58.38"O

**PREÇO BASE:** SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA

**DATA ELABORAÇÃO:** 21-08-2023

**Composições Analíticas com Preço Unitário**

		Composições Principais			
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0,7534000	2,26
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	0,7103000	0,42
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	0,7229000	128,15
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	362,6579000	0,87
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	0,5934000	111,90
		MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>
		Valor do BDI =>			Valor com BDI =>
					668,00
					<b>Total</b>

		Tipo			
3.1.8	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	96995 SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	1,0000000	46,17
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3986000	19,25
		MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>
		Valor do BDI =>			Valor com BDI =>
					56,43
					<b>Total</b>

		Tipo			
3.2.1	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	96536 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	1,0000000	73,82
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPANTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4710000	20,28
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPANTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1450000	23,92
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0170000	20,15
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0140000	18,53
					0,25
					<b>Total</b>

00000289

*[Assinatura]*  
 CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO  
 CNPJ: 40.901.429/0001-74

*[Assinatura]*  
**Priscilla Pereira**  
 Engenheira Civil

**ANEXO IV**  
**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**  
 CNPJ:40.901.429/0001-74

Rua C-1 nº 57 Centro Serra Nova Dourada-MT, CEP 78.668-000 Brasil



CONSTRUTORA  
**QUEIROZ CARDOSO**

**OBRA:** REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA-MT  
**ENDEREÇO:** RUA SÃO PAULO, S/N CENTRO - SERRA NOVA DOURADA -MT- CEP 78.668-000  
**COORDENADAS:** 12° 5'31.51"S 51°23'58.38"O  
**PREÇO BASE:** SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA  
**DATA ELABORAÇÃO:** 21-08-2023

<b>PREÇO BASE:</b>	<b>BDI - SERVIÇOS</b>
SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA	22,23%

**Composições Analíticas com Preço Unitário**

Composições Principais		Material	Und	Valor	Valor com BDI =>	Total
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0170000	7,46	0,12
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,6050000	12,60	7,62
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,5670000	4,40	2,49
Insumo	00005073 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	KG	0,0260000	25,73	0,66
Insumo	00006189 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,0080000	24,17	24,36
Insumo	00040304 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0340000	31,16	1,05
		MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	29,35
		Valor do BDI =>		16,41		90,23

3.2.4		Material	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96543 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1,0000000	18,54	18,54
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0635000	19,21	1,21
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1945000	24,09	4,68
Composição Auxiliar	92800 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	1,0000000	11,57	11,57
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	1,9665000	0,22	0,43
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250000	26,28	0,65
		MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,80
		Valor do BDI =>		4,12		22,66

3.3.1		Material	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92413 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	1,0000000	113,10	113,10
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3760000	20,28	7,62
		Valor do BDI =>				22,66

00000290

*(Handwritten signature)*  
 M. 40.901.429/0001-74  
**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**  
 CNPJ: 40.901.429/0001-74

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*  
**Priscilla Pereira**  
 Engenheira Civil  
 RN 1219853547



**ANEXO IV**  
**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**

CNPJ: 40.901.429/0001-74

Rua C-1 nº 57 Centro Serra Nova Dourada-MT, CEP 78.668-000 Brasil



**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**

REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA-MT  
RUA SÃO PAULO, S/N CENTRO - SERRA NOVA DOURADA -MT- CEP 78.668-000  
12° 5'31.51"S 51°23'58.38"O  
SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA

21-08-2023

**PREÇO BASE:**  
SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO  
DESONERADA  
BDI - SERVIÇOS  
22,23%

**Composições Analíticas com Preço Unitário**

**Composições Principais**

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0520000	23,92	49,08
Composição	92269 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	0,2750000	201,63	55,44
Auxiliar	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0170000	7,46	0,12
Insumo	00040304 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0270000	31,16	0,84
		MO sem LS =>	49,42	0,00	MO com LS =>	49,42
		Valor do BDI =>	25,14		Valor com BDI =>	138,24

3.3.2	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92759 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,0000000	15,38	15,38
Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0175000	19,21	0,33
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1069000	24,09	2,57
Auxiliar	92800 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	1,0000000	11,57	11,57
Auxiliar	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	1,1900000	0,22	0,26
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250000	26,28	0,65
		MO sem LS =>	3,49	0,00	MO com LS =>	3,49
		Valor do BDI =>	3,41		Valor com BDI =>	18,79

3.3.3	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92761 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,0000000	14,38	14,38
Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0092000	19,21	0,17
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0561000	24,09	1,35
Auxiliar	92802 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	1,0000000	12,05	12,05

*Priscilla Pereira*  
**Priscilla Pereira**  
Engenheira Civil  
RN 1219853542

00000291

*CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO*  
CNPJ: 40.901.429/0001-74

**ANEXO IV**

**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**

CNPJ:40.901.429/0001-74

Rua C-1 nº 57 Centro Serra Nova Dourada-MT, CEP 78.668-000 Brasil

**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**

REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA-MT

RUA SÃO PAULO, SIN CENTRO - SERRA NOVA DOURADA -MT- CEP 78.668-000

12° 5'31.51"S 51°23'58.38"O

SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA

21-08-2023

**OBRA:**

**ENDEREÇO:**

**COORDENADAS:**

**PREÇO BASE:**

**DATA ELABORAÇÃO**

**PREÇO BASE:**

SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO

DESONERADA

**BDI - SERVIÇOS**

22,23%

**Composições Analíticas com Preço Unitário**

**Composições Principais**

Insumo	UN	Quant.	Valor Unit	Total
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	KG	0,0250000	26,28	0,65
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,51
			MO sem LS =>	3,19
			Valor do BDI =>	17,57
			Valor com BDI =>	1.143,31

3.3.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103669 SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	1.143,31	1.143,31
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4590000	23,92	58,81
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4590000	24,28	59,70
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,3770000	19,25	142,00
Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	CHI	1,4170000	0,49	0,69
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	CHI	1,1030000	798,41	880,64
Insumo	00038408 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	0,00	MO com LS =>	199,04
						MO sem LS =>	254,15
						Valor do BDI =>	1.397,46
						Valor com BDI =>	57,99

3.4.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92514 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	57,99	57,99
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1160000	20,28	2,35
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6350000	23,92	15,18

CNPJ: 40.901.429/0001-74  
 CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO  
 RUA SÃO PAULO, 12 - SERRA NOVA DOURADA - MT - CEP 78.668-000

*Priscilla Pereira*  
 Priscilla Pereira  
 Engenheira Civil  
 RN 1219853542

*Priscilla Pereira*  
 Priscilla Pereira  
 Engenheira Civil  
 RN 1219853542

00000292

**ANEXO IV**  
**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**

CNPJ:40.901.429/0001-74  
Rua C-1 nº 57 Centro Serra Nova Dourada-MT, CEP 78.668-000 Brasil



**OBRA:** REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA-MT  
**ENDEREÇO:** RUA SÃO PAULO, S/N CENTRO - SERRA NOVA DOURADA -MT- CEP 78.668-000  
**COORDENADAS:** 12° 5'31.51"S 51°23'58.38"O  
**PREÇO BASE:** SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA  
**DATA ELABORAÇÃO:** 21-08-2023

**PREÇO BASE:** BDI - SERVIÇOS  
SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA 22,23%

**Composições Analíticas com Preço Unitário**

Composições Principais		Quant.	Valor	Valor com BDI =>	Total
Composição Auxiliar	92267 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	0,3410000	69,46	23,68
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	0,0100000	7,46	0,07
Insumo	00010749 SINAPI	LOCAÇÃO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	0,3970000	12,29	4,87
Insumo	00040270 SINAPI	VIGA DE ESCORAIMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5.00 A 5.20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS	0,0950000	124,70	11,84
		MO sem LS =>	0,00	MO com LS =>	13,98
		Valor do BDI =>			12,89
		Valor com BDI =>			70,88
3.4.2		Quant.	Valor Unit	Valor com BDI =>	Total
Composição	101792 SINAPI	ESCORAMENTO DE FÓRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	1,0000000	18,64	18,64
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0900000	20,28	1,82
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,1270000	23,92	3,03
Composição Auxiliar	92273 SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	0,5450000	20,36	11,09
Insumo	00006193 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	0,1430000	16,56	2,36
Insumo	00040304 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	0,0110000	31,16	0,34
		MO sem LS =>	0,00	MO com LS =>	5,17
		Valor do BDI =>			4,14
		Valor com BDI =>			22,78
3.4.3		Quant.	Valor Unit	Valor com BDI =>	Total
Composição	92770 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	1,0000000	13,95	13,95
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0066000	19,21	0,12
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0403000	24,09	0,97

00000293

M. AUGUSTO DE QUEIROZ CARDOSO  
CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO  
CNPJ: 40.901.429/0001-74

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
**Priscilla Pereira**  
Engenheira Civil  
RN 1219853547

**ANEXO IV**  
**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**  
 CNPJ:40.901.429/0001-74

Rua C-1 nº 57 Centro Serra Nova Dourada-MT, CEP 78.668-000 Brasil

**CONSTRUTORA**  
**QUEIROZ CARDOSO**

REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA-MT  
 RUA SÃO PAULO, SIN CENTRO - SERRA NOVA DOURADA -MT- CEP 78.668-000  
 12° 5'31.51"S 51°23'58.38"O  
 SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA  
 21-08-2023

**PREÇO BASE:**  
 SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO  
 DESONERADA  
 BDI - SERVIÇOS  
 22,23%

**Composições Analíticas com Preço Unitário**

Composições Principais		Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	92802 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	1,0000000	12,05		
Auxiliar		FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				
Insumo	00039017 SINAPI	Material	0,7280000	0,16		
		Material	0,0250000	0,65		
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	0,00	1,18		
		MO sem LS =>	0,00	MO com LS =>		
		Valor do BDI =>	3,10	17,05		
<b>3.4.4</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	92769 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,0000000	14,51	14,51
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0098000	19,21	0,18
Auxiliar		ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0597000	24,09	1,43
Composição	92801 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	1,0000000	11,96	11,96
Auxiliar		Material	UN	1,3330000	0,22	0,29
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250000	26,28	0,65
		MO sem LS =>	1,91	0,00	MO com LS =>	1,91
		Valor do BDI =>	3,22		Valor com BDI =>	17,73
<b>3.4.5</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	103682 SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	1,0000000	1,159,08	1,159,08
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1900000	23,92	28,46
Auxiliar		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5710000	24,28	86,70
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,4070000	19,25	161,83

**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**  
 CNPJ: 40.901.429/0001-74

*Priscilla Pereira*  
 Engenheira Civil  
 DN 1210052542

**ANEXO IV**  
**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**

CNPJ:40.901.429/0001-74

Rua C-1 nº 57 Centro Serra Nova Dourada-MT, CEP 78.668-000 Brasil



**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**

**PREÇO BASE:** BDI - SERVIÇOS  
SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO  
DESONERADA 22,23%

**OBRA:** REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA-MT  
**ENDEREÇO:** RUA SÃO PAULO, SIN CENTRO - SERRA NOVA DOURADA -MT- CEP 78.668-000  
**COORDENADAS:** 12° 5'31.51"S 51°23'58.38"O  
**PREÇO BASE:** SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA  
**DATA ELABORAÇÃO:** 21-08-2023

**Composições Analíticas com Preço Unitário**

**Composições Principais**

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,9420000	1,42	1,33
Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,2490000	0,49	0,12
Insumo	00038408 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	m³	1,1030000	798,41	880,64
		MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	210,99
		Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	1.416,74

4.1	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103322 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	1,0000000	63,73	63,73
Composição Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2019	m³	0,0104000	574,97	5,97
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5900000	24,28	14,32
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2950000	19,25	5,67
Auxiliar Insumo	00034557 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADAZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	M	0,4200000	3,04	1,27
Insumo	00037395 SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	CENTO	0,0050000	38,48	0,19
Insumo	00037592 SINAPI	BLOCO CERAMICO / TUJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL,, 9 X 19 X 39 CM (NBR 15270)	UN	13,6000000	2,67	36,31
		MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,13
		Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	77,89
<b>4.2</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
		Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	77,89

00000295

*(Handwritten signature)*  
CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO  
CNPJ: 40.901.429/0001-74

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*  
**Priscilla Pereira**  
Engenheira Civil  
RN 1719853547

**ANEXO IV**  
**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**

CNPJ: 40.901.429/0001-74  
Rua C-1 nº 57 Centro Serra Nova Dourada-MT, CEP 78.668-000 Brasil



**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**

**PREÇO BASE:**  
SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO  
DESONERADA  
BDI - SERVIÇOS  
22,23%

**OBRA:** REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA-MT  
**ENDEREÇO:** RUA SÃO PAULO, S/N CENTRO - SERRA NOVA DOURADA -MT- CEP 78.668-000  
**COORDENADAS:** 12° 5'31.51"S 51°23'58.38"W  
**PREÇO BASE:** SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA  
**DATA ELABORAÇÃO:** 21-08-2023

**Composições Analíticas com Preço Unitário**

Composições Principais		Quant.	Valor com BDI =>	Total
Composição	101161 SINAPI	1,0000000	225,99	225,99
Composição Auxiliar	100469 SINAPI	0,0100000	622,97	6,22
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	2,0550000	24,28	49,89
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	1,0280000	19,25	19,78
Insumo	00000665 SINAPI	3,9500000	38,00	150,10
	MO sem LS =>	0,00	MO com LS =>	54,45
	Valor do BDI =>	50,23	Valor com BDI =>	276,22
<b>4.3</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>
Composição	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	1,0000000	4,26
Composição Auxiliar	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,0037000	574,45
Composição Auxiliar	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0681000	24,28
Composição Auxiliar	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0255000	19,25
	MO sem LS =>	1,87	0,00	MO com LS =>
	Valor do BDI =>	0,94	Valor com BDI =>	5,20
<b>4.4</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>
Composição	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES; PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1,0000000	35,09
	Valor do BDI =>		Valor com BDI =>	35,09

*Priscilla Pereira*  
**Priscilla Pereira**  
Engenheira Civil  
RN 1219853542

*Priscilla Pereira*  
CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO  
CNPJ: 40.901.429/0001-74

00000296

**ANEXO IV**  
**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**  
 CNPJ: 40.901.429/0001-74

Rua C-1 nº 57 Centro Serra Nova Dourada-MT, CEP 78.668-000 Brasil

**CONSTRUTORA**  
**QUEIROZ CARDOSO**

REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA-MT  
 RUA SÃO PAULO, S/N CENTRO - SERRA NOVA DOURADA -MT- CEP 78.668-000  
 12° 5'31.51"S 51° 23'58.38"O  
 SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA  
 21-08-2023

**PREÇO BASE:** BDI - SERVIÇOS  
 SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO  
 DESONERADA 22,23%

**OBRA:**  
**ENDEREÇO:**  
**COORDENADAS:**  
**PREÇO BASE:**  
**DATA ELABORAÇÃO**


**Composições Analíticas com Preço Unitário**

**Composições Principais**

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,0376000	574,97	21,61
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4300000	24,28	10,44
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1580000	19,25	3,04
Auxiliar		MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,76
		Valor do BDI =>				7,80
		Valor com BDI =>				42,89

4.5	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87775 SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	1,0000000	50,68	50,68
Composição	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,0314000	574,97	18,05
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6790000	24,28	16,48
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6790000	19,25	13,07
Auxiliar	00037411 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	m²	0,1388000	22,25	3,08
Insumo		MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	24,59
		Valor do BDI =>				11,26
		Valor com BDI =>				61,94

5.1.1	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94319 SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	1,0000000	71,89	71,89
Composição	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0060000	301,68	1,81

  
**Priscilla Pereira**  
 Engenheira Civil  
 RN 1219853542





00000297  
 CNPJ: 40.901.429/0001-74  
 CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO

**ANEXO IV**  
**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**  
 CNPJ: 40.901.429/0001-74

Rua C-1 nº 57 Centro Serra Nova Dourada-MT, CEP 78.668-000 Brasil

**PREÇO BASE:**  
 SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO  
 DESONERADA 22,23%

**OBRA:** REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA-MT  
**ENDEREÇO:** RUA SÃO PAULO, S/N CENTRO - SERRA NOVA DOURADA -MT- CEP 78.668-000  
**COORDENADAS:** 12° 5'31.51"S 51°23'58.38"O  
**PREÇO BASE:** SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA  
**DATA ELABORAÇÃO:** 21-08-2023

**Composições Analíticas com Preço Unitário**

Composições Principais		Quant.	Valor Unit	Valor com BDI =>
Composição Auxiliar	5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	0,0030000	60,48	0,18
Composição Auxiliar	88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,6590000	19,25	12,68
Composição Auxiliar	91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	0,2740000	25,65	7,02
Composição Auxiliar	91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	0,2540000	19,25	4,88
Insumo	00006079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	1,2500000	36,26	45,32
	MO sem LS =>	17,16	LS =>	17,16
	Valor do BDI =>	15,98	MO com LS =>	17,16
				87,87
<b>5.1.2</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>
Composição	87298 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	1,0000000	744,01
Composição Auxiliar	88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,4200000	17,47
Composição Auxiliar	88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	1,0300000	2,26
Composição Auxiliar	88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	3,3900000	0,42
Insumo	00000370 SINAPI AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1,2700000	129,15
Insumo	00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	573,6100000	0,87
	MO sem LS =>	59,71	LS =>	59,71
	Valor do BDI =>	165,39	MO com LS =>	59,71
				909,40
				744,01
				77,21
				2,32
				1,42
				164,02
				499,04
				59,71
				909,40

00000798

CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO  
 CNPJ: 40.901.429/0001-74

*[Assinatura]*

**Priscilla Pereira**  
 Engenheira Civil  
 RN 1219853542



**ANEXO IV**  
**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**

CNPJ: 40.901.429/0001-74  
Rua C-1 nº 57 Centro Serra Nova Dourada-MT, CEP 78.668-000 Brasil



CONSTRUTORA  
**QUEIROZ CARDOSO**

PREÇO BASE:  
SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO  
DESONERADA

BDI - SERVIÇOS

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA-MT

ENDEREÇO: RUA SÃO PAULO, SIN CENTRO - SERRA NOVA DOURADA -MT- CEP 78.668-000

COORDENADAS: 12° 5'31.51"S 51°23'58.38"O

PREÇO BASE: SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA

DATA ELABORAÇÃO: 21-08-2023

**Composições Analíticas com Preço Unitário**  
**Composições Principais**

5.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87257 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	PISO - PISOS	m²	1,00000000	96,86	96,66
Composição	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2892000	24,16	6,98
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1356000	19,25	2,61
Composição	00001292 SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	Material	m²	1,0691000	71,30	76,22
Auxiliar	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	9,1300000	1,09	9,95
Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1410000	6,41	0,90
Insumo		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	7,43
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	21,48
<b>5.2.2</b>		<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	88650 SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	PISO - PISOS	M	1,00000000	17,34	17,34
Composição	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0871000	24,16	2,10
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0326000	19,25	0,62
Composição	00001292 SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	Material	m²	0,1875000	71,30	13,36
Auxiliar	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	0,6392000	1,09	0,69
Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,0890000	6,41	0,57
Insumo		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	2,11
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	3,85
<b>6.1.1</b>		<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	91338 SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO S	m²	1,00000000	873,13	873,13
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3563000	24,28	8,65

00000000

CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO  
CNPJ: 40.901.429/0001-74  
RUA ANTONIO DE GODOY, 100 - CENTRO - SERRA NOVA DOURADA - MT

*[Handwritten signature]*

**Priscilla Pereira**  
Engenheira Civil  
RN 1219853542



**ANEXO IV**

**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**  
CNPJ:40.901.429/0001-74

Rua C-1 nº 57 Centro Serra Nova Dourada-MT, CEP 78.668-000 Brasil

**OBRA:** REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA-MT  
**ENDEREÇO:** RUA SÃO PAULO, S/N CENTRO - SERRA NOVA DOURADA -MT- CEP 78.668-000  
**COORDENADAS:** 12° 5'31.51"S 51°23'58.38"W  
**PREÇO BASE:** SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA  
**DATA ELABORAÇÃO:** 21-08-2023

**PREÇO BASE:** BDI - SERVIÇOS  
SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO  
DESONERADA 22,23%

**Composições Analíticas com Preço Unitário**  
**Composições Principais**

Composição	Código Banco	Descrição	MO sem LS =>	9,36	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,36	Valor com BDI =>	194,09
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1779000			19,25		3,42
Insumo	00000142 SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,8829000			37,30		32,93
Insumo	00004914 SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZARVISTA	Material	m²	1,0000000			612,71		612,71
Insumo	00007568 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,8166000			0,61		2,93
Insumo	00036888 SINAPI	GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	Material	M	6,8504000			31,02		212,49

6.1.2	Composição	Código Banco	Descrição	MO sem LS =>	9,36	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,36	Valor com BDI =>	1.067,22
Composição	COMP. 002 Próprio		PORTINHOLA OU ALÇAPÃO EM CHAPA DE AÇO E = 3/16" (A). DIMENSÕES 80 X80 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m²	1,0000000		268,91		268,91	Total
Auxiliar	88309 SINAPI		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7400000		24,28		17,96	Total
Composição	88316 SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3800000		19,25		7,31	Total
Auxiliar	00001379 SINAPI		CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	1,1700000		0,87		1,01	Total
Insumo	00000370 SINAPI		AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0030000		129,15		0,38	Total
Insumo	00001319 SINAPI		CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16 " , E = 4,75 MM (38,00 KG/M2)	Material	KG	25,0000000		9,69		242,25	Total
				MO sem LS =>	19,59	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,59		19,59
				Valor do BDI =>	59,77						328,68
				Valor com BDI =>							742,41
				Total							742,41

6.2.1	Composição	Código Banco	Descrição	MO sem LS =>	9,36	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,36	Valor com BDI =>	16,22
Composição	94569 SINAPI		JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO S	m²	1,0000000		742,41		742,41	Total
Auxiliar	88309 SINAPI		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,7070000		24,28		41,44	Total
Composição	88316 SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8530000		19,25		16,22	Total

*[Handwritten Signature]*  
**Prtscilla Pereira**  
Engenheira Civil  
RN 1219853547

M. AUGUSTO DE OLIVEIRA PEREIRA  
*[Handwritten Signature]*  
**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**  
CNPJ: 40.901.429/0001-74

00000300



**ANEXO IV**

**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**  
CNPJ:40.901.429/0001-74

Rua C-1 nº 57 Centro Serra Nova Dourada-MT, CEP 78.668-000 Brasil

**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**

**OBRA:** REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA-MT  
**ENDEREÇO:** RUA SÃO PAULO, SIN CENTRO - SERRA NOVA DOURADA -MT- CEP 78.668-000  
**COORDENADAS:** 12° 5'31.51"S 51° 23'58.38"O  
**PREÇO BASE:** SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA  
**DATA ELABORAÇÃO:** 21-08-2023

<b>PREÇO BASE:</b>	<b>BDI - SERVIÇOS</b>
SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA	22,23%

**Composições Analíticas com Preço Unitário**

		Composições Principais							
Insumo	Código Banco	Descrição	Valor do BDI =>	MO sem LS =>	UN	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI =>	Total
Insumo	00004377 SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES; DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	165,03	44,86	UN	24,4000000	0,20		4,88
Insumo	00034381 SINAPI	JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE; BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR			UN	2,0833000	311,50		648,94
Insumo	00039961 SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G			UN	1,2467000	24,65		30,73
			Valor do BDI =>	MO com LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>		44,86
<b>6.2.2</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do BDI =&gt;</b>						
Composição	101965 SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020			M	1,0000000	120,02		907,44
Composição Auxiliar	87283 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019			m²	0,0060000	493,08		2,95
Composição Auxiliar	88274 SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,4190000	24,16		10,12
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,2090000	19,25		4,02
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015			CHP	0,0210000	20,15		0,42
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015			CHI	0,3980000	18,53		7,37
Insumo	00034747 SINAPI	PEITORIL EM MÁRMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L = *15* CM, E = *2,0* CM, COM PINGADEIRA			M	1,0400000	91,49		95,14
			Valor do BDI =>	MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>		17,35
<b>7.1.1</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do BDI =&gt;</b>						
			Valor do BDI =>						146,70
									<b>Total</b>

**Priscilla Pereira**  
Engenheira Civil  
RN 1219853542

000003301

M. AUGUSTO DE QUEIROZ CARDOSO FERREI  
CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO  
CNPJ: 40.901.429/0001-74



# ANEXO IV

**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**

CNPJ:40.901.429/0001-74

Rua C-1 nº 57 Centro Serra Nova Dourada-MT, CEP 78.668-000 Brasil

**OBRA:** REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA-MT  
**ENDEREÇO:** RUA SÃO PAULO, S/N CENTRO - SERRA NOVA DOURADA -MT- CEP 78.668-000  
**COORDENADAS:** 12° 5'31.51"S 51°23'58.38"W  
**PREÇO BASE:** SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA  
**DATA ELABORAÇÃO:** 21-08-2023

**PREÇO BASE:**  
SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA  
BDI - SERVIÇOS 22,23%

### Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
<b>Composições Principais</b>							
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	92616 SINAPI		COBE - COBERTURA	UN	1,0000000	2.067,99	2.067,99
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88278 SINAPI		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,8440000	17,38	49,42
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316 SINAPI		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6560000	19,25	12,62
INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	92258 SINAPI		COBE - COBERTURA	UN	1,0000000	277,56	277,56
CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESURA ENTRE 1/8" E 1/4"	00004777 SINAPI		Material	KG	46,5400000	10,36	482,15
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	00010997 SINAPI		Material	KG	0,5220000	28,63	14,94
PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM	00040598 SINAPI		Material	KG	112,8600000	10,91	1.231,30
MO sem LS => 195,53 LS => 0,00 MO com LS => 195,53							
				Valor do BDI =>		459,71	
				Valor com BDI =>		2.527,70	
<b>7.1.2</b>							
Composição	92580 SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	55,88	55,88
Composição Auxiliar	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2130000	17,38	3,70
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1060000	19,25	2,04
Composição Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0068000	19,15	0,13
Composição Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0094000	17,99	0,16
Insumo	00040549 SINAPI	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	Material	CENTO	0,0070000	196,61	1,37

00000302

*Priscilla Pereira*  
Engenheira Civil  
RN 1219853542

*Priscilla Pereira*

*Priscilla Pereira*  
Engenheira Civil  
RN 1219853542

CNPJ: 40.901.429/0001-74  
CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO  
EIRELI



CONSTRUTORA  
QUEIROZ CARDOSO

**ANEXO IV**  
**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**  
CNPJ:40.901.429/0001-74

Rua C-1 nº 57 Centro Serra Nova Dourada-MT, CEP 78.668-000 Brasil

**OBRA:** REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA-MT  
**ENDEREÇO:** RUA SÃO PAULO, SIN CENTRO – SERRA NOVA DOURADA -MT– CEP 78.668-000  
**COORDENADAS:** 12° 5'31.51"S 51°23'58.38"O  
**PREÇO BASE:** SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA  
**DATA ELABORAÇÃO:** 21-08-2023

**PREÇO BASE:** BDI - SERVIÇOS  
SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO  
DESONERADA 22,23%

**Composições Analíticas com Preço Unitário**

**Composições Principais**

Insumo	Código Banco	Descrição	Material	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	00043083 SINAPI	PERFIL "U" ENRIJECIDO DE AÇO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM	KG		4,3330000	11,19	48,48
		MO sem LS =>	LS =>		0,00	MO com LS =>	4,57
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	68,30
7.2.1	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	100719 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO), AF_01/2020_PE	m²	1,0000000	9,66	9,66	
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0635000	25,51	1,61	
Insumo	00005318 SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0575000	19,17	1,10	
Insumo	00007307 SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARÇAO)	L	0,1908000	36,44	6,95	
		MO sem LS =>	LS =>		0,00	MO com LS =>	1,20
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	11,80
7.2.2	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	100723 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO), AF_01/2020_PE	m²	1,0000000	10,36	10,36	
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0635000	25,51	1,61	
Insumo	00005318 SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0610000	19,17	1,16	
Insumo	00007293 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM DE DUPLA AÇAO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFÍCIES METÁLICAS FERROSAS	L	0,2032000	37,38	7,59	
		MO sem LS =>	LS =>		0,00	MO com LS =>	1,20
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	12,66
7.3.1	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94216 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	1,0000000	164,67	164,67	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0620000	19,25	1,20	

00000303

M. REVISÃO DE QUEIROZ CARDOSO  
CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO  
CNPJ: 40.901.429/0001-74

*Priscilla Pereira*  
Engenheira Civil

**ANEXO IV**

**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**

CNPJ: 40.901.429/0001-74

Rua C-1 nº 57 Centro Serra Nova Dourada-MT, CEP 78.668-000 Brasil



**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**

**PREÇO BASE: BDI - SERVIÇOS**

SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO

DESONERADA

22,23%

**OBRA:** REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA-MT

**ENDEREÇO:** RUA SÃO PAULO, S/N CENTRO - SERRA NOVA DOURADA -MT- CEP 78.668-000

**COORDENADAS:** 12° 5'31.51"S 51°23'58.38"O

**PREÇO BASE:** SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA

**DATA ELABORAÇÃO:** 21-08-2023

**Composições Analíticas com Preço Unitário**

**Composições Principais**

Composição	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI =>	Total
Composição Auxiliar	88323 SINAPI	23,69	0,0560000	1,32
Composição Auxiliar	93281 SINAPI	19,15	0,0009000	0,01
Composição Auxiliar	93282 SINAPI	17,99	0,0012000	0,02
Insumo	00011029 SINAPI	1,68	4,1500000	6,97
Insumo	00040740 SINAPI	135,40	1,1460000	155,16
<p>MO sem LS =&gt; 1,94      LS =&gt; 0,00      MO com LS =&gt; 1,94</p>				
<p>Valor do BDI =&gt; 36,60      Valor com BDI =&gt; 201,27</p>				

7.3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI =>	Total
Composição Auxiliar	94210 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	53,86	53,86	53,86
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1660000	19,25	3,19	3,19
Composição Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1280000	23,69	3,03	3,03
Composição Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0053000	19,15	0,10	0,10
Composição Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0073000	17,99	0,13	0,13
Insumo	00001607 SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	Material	CJ	1,2600000	0,22	0,27	0,27
Insumo	00004302 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	Material	UN	1,2600000	3,40	4,28	4,28

00000304

*(Assinatura)*  
 M. AVANÇO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES  
**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**  
 CNPJ: 40.901.429/0001-74

*(Assinatura)*

*(Assinatura)*  
**Priscilla Pereira**  
 Engenheira Civil

**ANEXO IV**

**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**

CNPJ: 40.901.429/0001-74

Rua C-1 nº 57 Centro Serra Nova Dourada-MT, CEP 78.668-000 Brasil



**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**

**PREÇO BASE: BDI - SERVIÇOS**

SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA 22,23%

**OBRA:** REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA-MT  
**ENDEREÇO:** RUA SÃO PAULO, S/N CENTRO - SERRA NOVA DOURADA -MT- CEP 78.668-000  
**COORDENADAS:** 12° 5'31.51"S 51°23'58.38"O  
**PREÇO BASE:** SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA  
**DATA ELABORAÇÃO:** 21-08-2023

**Composições Analíticas com Preço Unitário**

**Composições Principais**

Insumo	Código Banco	Descrição	Material	MO sem LS =>	4,93	LS =>	1,3570000	31,59	42,86
				MO sem LS =>	4,93	LS =>	1,3570000	31,59	42,86
				Valor do BDI =>	11,97			Valor com BDI =>	65,83
									Total
7.3.3									64,76
Composição	94227 SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M			1,0000000	64,76	64,76
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H			0,2920000	19,25	5,42
Composição Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H			0,1880000	23,69	4,45
Composição Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP			0,0132000	19,15	0,25
Composição Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI			0,0183000	17,99	0,32
Insumo	00000142 SINAPI	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML			0,0530000	37,30	1,97
Insumo	000005061 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG			0,0080000	24,82	0,19
Insumo	000005104 SINAPI	REBITE DE ALUMÍNIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG			0,0016000	64,08	0,10
Insumo	00013388 SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG			0,0590000	139,33	8,22
Insumo	00040782 SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM	Material	M			1,0500000	41,76	43,84
								MO sem LS =>	7,97
								Valor do BDI =>	14,39
								Valor com BDI =>	79,15
7.3.4									Total
Composição	94228 SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M			1,0000000	87,39	87,39
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H			0,3710000	19,25	7,14
Composição Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H			0,2770000	23,69	6,56

00000305

M. AUGUSTO BEZERRA QUEIROZ CARDOSO  
 CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO  
 CNPJ: 40.901.429/0001-74

*Priscilla Pereira*  
 Priscilla Pereira  
 Engenheira Civil  
 DN 12100525-4

**ANEXO IV**  
**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**

CNPJ:40.901.429/0001-74

Rua C-1 nº 57 Centro Serra Nova Dourada-MT, CEP 78.668-000 Brasil



CONSTRUTORA  
**QUEIROZ CARDOSO**

REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA-MT

RUA SÃO PAULO, SIN CENTRO - SERRA NOVA DOURADA -MT- CEP 78.668-000

12° 5'31,51"S 51°23'58,38"O

SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA

21-08-2023

PREÇO BASE: BDI - SERVIÇOS

SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO

DESONERADA

22,23%

OBRA:

ENDEREÇO:

COORDENADAS:

PREÇO BASE:

DATA ELABORAÇÃO

21-08-2023

**Composições Analíticas com Preço Unitário**

**Composições Principais**

Composição	Código Banco	Descrição	Material	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI =>
Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0132000	19,15	0,25
Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0183000	17,99	0,32
Insumo	00000142 SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,0810000	37,30	3,02
Insumo	00005061 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0130000	24,82	0,32
Insumo	00005104 SINAPI	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,0024000	64,08	0,15
Insumo	00013388 SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	0,0900000	139,33	12,53
Insumo	00040783 SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	M	1,0500000	54,39	57,10
		MO sem LS =>	10,90	LS =>	0,00	MO com LS =>
		Valor do BDI =>	19,42			106,81
<b>7.3.5</b>		<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	101979 SINAPI	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	1,0000000	46,99	46,99
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1790000	24,28	4,34
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0900000	19,25	1,73
Auxiliar	00000142 SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,0920000	37,30	3,43
Insumo	00001113 SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	M	1,1500000	32,38	37,23
Insumo	00011950 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	1,3300000	0,20	0,26
		MO sem LS =>	4,70	LS =>	0,00	MO com LS =>
		Valor do BDI =>	10,44			57,43
<b>7.3.6</b>		<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	94231 SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	1,0000000	52,73	52,73

*Priscilla Pereira*  
Engenheira Civil

000003306  
CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO  
CNPJ: 40.901.429/0001-74



**ANEXO IV**

**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**

CNPJ:40.901.429/0001-74

Rua C-1 nº 57 Centro Serra Nova Dourada-MT, CEP 78.668-000 Brasil



**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**

**PREÇO BASE: BDI - SERVIÇOS**

SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO

22,23%

DESONERADA

**OBRA:** REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA-MT  
**ENDEREÇO:** RUA SÃO PAULO, SIN CENTRO -- SERRA NOVA DOURADA -MT- CEP 78.668-000  
**COORDENADAS:** 12° 5'31.51"S 51°23'58.38"O  
**PREÇO BASE:** SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA  
**DATA ELABORAÇÃO:** 21-08-2023

**Composições Analíticas com Preço Unitário**

**Composições Principais**

Composição	Quantidade	Unidade	Valor	Valor com BDI =>
Serviço	1	MO sem LS =>	5,47	5,47
Serviço	1	MO com LS =>	0,00	0,00
<b>Total</b>			<b>5,47</b>	<b>5,47</b>

Composição	Quantidade	Unidade	Valor	Valor com BDI =>
Serviço	1	MO sem LS =>	5,47	5,47
Serviço	1	MO com LS =>	0,00	0,00
<b>Total</b>			<b>5,47</b>	<b>5,47</b>

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI =>
88316 SINAPI	96114 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	75,30	75,30
88323 SINAPI	88278 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3628000	17,38	17,38
93281 SINAPI	88316 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3628000	19,25	19,25
93282 SINAPI	00039413 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3628000	19,25	19,25
00000142 SINAPI	00039427 SINAPI	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	m²	1,0966000	23,08	23,08
00005061 SINAPI	00039430 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	M	3,8510000	6,20	6,20
00005104 SINAPI	00039432 SINAPI	REBITE DE ALUMÍNIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	M	1,3265000	2,33	2,33
00013388 SINAPI		SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Equipamento	UN	1,4395000	3,19	3,19
00040873 SINAPI		RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	Material	M			

**Priscilla Pereira**  
Engenheira Civil

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*  
M. AREGUILO DE CARVALHO CARDOSO EIRELI  
CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO

00000000

140301429100017407

**ANEXO IV**

**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**

CNPJ:40.901.429/0001-74  
Rua C-1 nº 57 Centro Serra Nova Dourada-MT, CEP 78.668-000 Brasil



**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**

REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA-MT  
RUA SÃO PAULO, S/N CENTRO - SERRA NOVA DOURADA -MT- CEP 78.668-000

12° 5'31.51"S 51°23'58.38"O  
SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA  
21-08-2023

**OBRA:**  
**ENDEREÇO:**  
**COORDENADAS:**  
**PREÇO BASE:**  
**DATA ELABORAÇÃO**

**PREÇO BASE:**  
SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO  
DESONERADA 22,23%

**BDI - SERVIÇOS**

**Composições Analíticas com Preço Unitário**

**Composições Principais**

Insumo	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI =>	Total
Insumo	00039434 SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	0,5202000	3,99		2,07
Insumo	00039435 SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	7,9740000	0,11		0,87
Insumo	00039443 SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	2,1912000	0,26		0,56
Insumo	00040547 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	0,0132000	28,97		0,38
Insumo	00043131 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	0,0426000	30,51		1,29
Insumo		MO sem LS =>	10,04	LS =>		10,04
Insumo		Valor do BDI =>	0,00	MO com LS =>		10,04
			92,03			92,03

8.1.2	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI =>	Total
Composição	96123 SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM), AF_05/2017_PS	1,0000000	33,27		33,27
Composição Auxiliar	88252 SINAPI	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,2036000	19,10		3,88
Composição Auxiliar	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,2036000	17,38		3,53
Insumo	00039413 SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	0,1631000	23,08		3,76
Insumo	00039424 SINAPI	PERFIL CANTONEIRA L, LISA, EM ACO, 25 X 30 MM, E = 0,5 MM, PARA ESTRUTURA DRYWALL	1,2830000	3,69		4,73
Insumo	00039427 SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	1,2000000	6,20		7,44
Insumo	00039430 SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	1,1100000	2,33		2,58
Insumo	00039432 SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	0,2159000	3,19		0,68
Insumo	00039434 SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	0,1751000	3,99		0,69

00000308  
CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO  
CNPJ: 40.901.429/0001-74

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
**Triscilla Pereira**  
Engenheira Civil

**ANEXO IV**  
**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**

CNPJ:40.901.429/0001-74  
Rua C-1 nº 57 Centro Serra Nova Dourada-MT, CEP 78.668-000 Brasil



**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**

**PREÇO BASE:**  
SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO  
DESONERADA  
BDI - SERVIÇOS  
22,23%

**OBRA:** REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA-MT  
**ENDEREÇO:** RUA SÃO PAULO, SIN CENTRO - SERRA NOVA DOURADA -MT- CEP 78.668-000  
**COORDENADAS:** 12° 5'31.51"S 51° 23'58.38"O  
**PREÇO BASE:** SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA  
**DATA ELABORAÇÃO:** 21-08-2023

**Composições Analíticas com Preço Unitário**

Composições Principais		Material	UN	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI =>
Insumo	00039435 SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	CENTO	1,1961000	0,11	0,13
Insumo	00040547 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,0111000	28,97	0,32
Insumo	00040552 SINAPI	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM	CENTO	0,0897000	49,66	4,45
Insumo	00043131 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	KG	0,0357000	30,51	1,08
			MO sem LS =>	5,60	LS =>	0,00
			MO com LS =>	0,00	MO com LS =>	5,60
			Valor do BDI =>	7,39	Valor com BDI =>	40,66
<b>8.2.1</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>

Composição	96116 SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	m²	1,0000000	71,19	71,19
Composição Auxiliar	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4994000	17,38	8,67
Insumo	00036238 SINAPI	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	m²	1,0956000	28,93	31,69
Insumo	00039427 SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	M	3,8499000	6,20	23,86
Insumo	00039430 SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	UN	1,3265000	2,33	3,09
Insumo	00039443 SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	2,1912000	0,26	0,56
Insumo	00040547 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,0132000	28,97	0,38
Insumo	00040552 SINAPI	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM	CENTO	0,0333000	49,66	1,65
Insumo	00043131 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	KG	0,0426000	30,51	1,29
			MO sem LS =>	6,70	LS =>	0,00
			MO com LS =>	0,00	MO com LS =>	6,70

**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**  
CNPJ: 40.901.429/0001-74

*[Handwritten signature]*

**Priscilla Pereira**  
Engenheira Civil  
RN 1219853542

*[Handwritten signature]*

**ANEXO IV**

**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**

CNP J-40.901.429/0001-74

Rua C-1 nº 57 Centro Serra Nova Dourada-MT, CEP 78.668-000 Brasil

**QUEIROZ CARDOSO**

REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA-MT  
 RUA SÃO PAULO, S/N CENTRO – SERRA NOVA DOURADA -MT– CEP 78.668-000  
 12° 5'31.51"S 51°23'58.38"O  
 SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA  
 21-08-2023

**PREÇO BASE:** BDI - SERVIÇOS  
 SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO  
 DESONERADA 22,23%

**Composições Analíticas com Preço Unitário**

		Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		87,01
		15,82			Total	
8.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	96121 SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M	1,0000000	11,99
Composição Auxiliar	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1468000	17,38
Insumo	00036246 SINAPI	ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M	Material	M	1,1512000	4,85
Insumo	00039443 SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	0,5833000	0,26
Insumo	00040552 SINAPI	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	0,0749000	49,66
				MO sem LS =>	1,97	LS =>
				MO com LS =>	0,00	1,97
		Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		14,65
		2,66				Total
9.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	102607 SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	442,66
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1510000	19,85
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1510000	24,20
Insumo	00034636 SINAPI	CAIXA D'ÁGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	1,0000000	436,02
				MO sem LS =>	5,30	LS =>
				MO com LS =>	0,00	5,30
		Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		541,06
		98,40				Total
9.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	COMP. 03 Próprio	BÓIA ELÉTRICA PARA RESERVATÓRIO SUPERIOR, CAPACIDADE 15 A, 250 V- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	390,25
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0000000	20,82
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0000000	25,25
Insumo	00011891 SINAPI	CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2	Material	M	20,0000000	5,96
				MO sem LS =>	101,20	101,20

000003  
 W. M. ALVES  
 CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO  
 CNPJ: J-40.901.429/0001-74

*[Handwritten Signature]*  
**Frisclia Pereira**  
 Engenheira Civil



**CONSTRUTORA  
QUEIROZ CARDOSO**

**ANEXO IV**

**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**

CNPJ: 40.901.429/0001-74

Rua C-1 nº 57 Centro Serra Nova Dourada-MT, CEP 78.668-000 Brasil

**PREÇO BASE:**  
SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO  
DESONERADA 22,23%

**OBRA:**

**ENDEREÇO:**

**COORDENADAS:**

SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA

21-08-2023

REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA-MT

RUA SÃO PAULO, SIN CENTRO - SERRA NOVA DOURADA -MT- CEP 78.668-000

12° 5'31.51"S 51°23'58.38"O

SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA

21-08-2023

**Composições Analíticas com Preço Unitário**

**Composições Principais**

Insumo	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00000392 SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM Material	UN	6,00000000	2,00	12,00
Insumo	00001870 SINAPI	1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	3,00000000	2,98	8,94
Insumo	00002673 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2" , PARA ELETRODUTO	M	15,00000000	4,30	64,50
Insumo	00007588 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2" , SEM LUVA	UN	1,00000000	54,36	54,36
Insumo	00007584 SINAPI	AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15" A / 250 V	UN	12,00000000	0,92	11,04
Insumo		BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA	LS =>	0,00	MO com LS =>	107,49
						MO sem LS =>
						Valor do BDI =>
						86,75
						Valor com BDI =>
						477,00

9.3	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94498 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00000000	107,31	107,31
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,33980000	19,85	6,74
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,33980000	24,20	8,22
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,02400000	16,47	0,39
Insumo	00006028 SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509)	UN	1,00000000	91,96	91,96
			LS =>	0,00	MO com LS =>	11,92
						Valor do BDI =>
						23,85
						Valor com BDI =>
						131,16

9.4	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89356 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	1,00000000	21,97	21,97
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,38000000	19,85	7,54
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,38000000	24,20	9,19
Insumo	00009868 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,04930000	4,79	5,02
						Valor do BDI =>
						21,97
						Valor com BDI =>
						131,16

**Priscilla Pereira**  
Engenheira Civil

*[Handwritten Signature]*

**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**  
CNPJ: 40.901.429/0001-74

*[Handwritten Signature]*

00000000

# ANEXO IV

**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**

CNPJ:40.901.429/0001-74

Rua C-1 nº-57-Centro Serra Nova Dourada-MT, CEP 78.668-000 Brasil



**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**

**PREÇO BASE:** BDI - SERVIÇOS  
SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO  
DESONERADA 22,23%

**OBRA:** REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA-MT  
**ENDEREÇO:** RUA SÃO PAULO, S/N CENTRO - SERRA NOVA DOURADA -MT- CEP 78.668-000  
**COORDENADAS:** 12° 5'31.51"S 51° 23'58.38"O  
**PREÇO BASE:** SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA  
**DATA ELABORAÇÃO:** 21-08-2023

## Composições Analíticas com Preço Unitário

		Material		MO sem LS =>		Valor do BDI =>		Valor com BDI =>	
Insumo	Código Banco	Quant.	Valor Unit	Quant.	Valor Unit	Quant.	Valor Unit	Quant.	Valor Unit
	00038383 SINAPI	UN	0,0886000	2,54	0,00	MO com LS =>	13,34	LS =>	26,85
									0,22
									13,34
									26,85
<b>9.5</b>		<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>				
Composição	94651 SINAPI	M	1,0000000	26,62	26,62				
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	H	0,1890000	19,85	3,75				
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	H	0,1890000	24,20	4,57				
Insumo	00009875 SINAPI	M	1,0270000	17,80	18,28				
Insumo	00038383 SINAPI	UN	0,0110000	2,54	0,02				
									6,63
									5,91
									32,53

		Material		MO sem LS =>		Valor do BDI =>		Valor com BDI =>	
Insumo	Código Banco	Quant.	Valor Unit	Quant.	Valor Unit	Quant.	Valor Unit	Quant.	Valor Unit
	89579 SINAPI	UN	1,0000000	12,28	12,28				
<b>9.6</b>		<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>				
Composição	89579 SINAPI	UN	1,0000000	12,28	12,28				
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	H	0,0659000	19,85	1,30				
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	H	0,0659000	24,20	1,59				
Insumo	00000122 SINAPI	UN	0,0118000	76,43	0,90				
Insumo	00020083 SINAPI	UN	0,0150000	86,60	1,29				
Insumo	00038023 SINAPI	UN	1,0000000	7,17	7,17				
Insumo	00038383 SINAPI	UN	0,0149000	2,54	0,03				
									2,31
									0,00
									2,31

**Priscilla Pereira**  
Engenheira Civil  
RN 1219853,47

*[Handwritten signature]*

**00000312**  
CNPJ:40.901.429/0001-74  
CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO  
RUA SERRA NEGRA, 57 - CENTRO - SERRA NOVA DOURADA - MT

# ANEXO IV

CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO

CNPJ: 40.901.429/0001-74

Rua C-1 nº 57 Centro Serra Nova Dourada-MT, CEP 78.668-000 Brasil

CONSTRUTORA  
QUEIROZ CARDOSO

REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA-MT  
RUA SÃO PAULO, S/N CENTRO – SERRA NOVA DOURADA -MT– CEP 78.668-000  
12° 5'31.51"S 51°23'58.38"W  
SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA  
21-08-2023

PREÇO BASE:  
SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO  
DESONERADA 22,23%

OBRA:  
ENDEREÇO:  
COORDENADAS:  
PREÇO BASE:  
DATA ELABORAÇÃO

## Composições Analíticas com Preço Unitário

		Valor do BDI =>			Valor com BDI =>			15,00	
		2,72			2,72				
		Composições Principais							
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Quant.	Total	
10.1.1									
91854 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	9,01	9,01	1,0000000	9,01	
88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1340000	20,82	20,82	0,1340000	2,78	
88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1340000	25,25	25,25	0,1340000	3,38	
00002688 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material	M	1,0170000	2,81	2,81	1,0170000	2,85	
		MO sem LS =>	LS =>	4,79	0,00	0,00	MO com LS =>	4,79	
		Valor do BDI =>		2,00	Valor com BDI =>			11,01	
10.1.2									
91856 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	11,76	11,76	1,0000000	11,76	
88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1490000	20,82	20,82	0,1490000	3,10	
88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1490000	25,25	25,25	0,1490000	3,76	
00002690 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	Material	M	1,0170000	4,82	4,82	1,0170000	4,90	
		MO sem LS =>	LS =>	5,32	0,00	0,00	MO com LS =>	5,32	
		Valor do BDI =>		2,61	Valor com BDI =>			14,37	
10.1.3									
91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	4,03	4,03	1,0000000	4,03	
88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0290000	20,82	20,82	0,0290000	0,60	
88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0290000	25,25	25,25	0,0290000	0,73	
00001014 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/IA, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,2434000	2,14	2,14	1,2434000	2,66	

Priscilla Pereira  
Engenheira Civil

000000013  
CNPJ: 40.901.429/0001-74  
CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO

**ANEXO IV**  
**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**

CNPJ: 40.901.429/0001-74  
 Rua C-1 nº 57 Centro Serra Nova Dourada-MT, CEP 78.668-000 Brasil



**CONSTRUTORA**  
**QUEIROZ CARDOSO**

**PREÇO BASE:**  
 SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO  
 DESONERADA  
 BDI - SERVIÇOS  
 22,23%

**OBRA:** REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA-MT  
**ENDEREÇO:** RUA SÃO PAULO, SIN CENTRO - SERRA NOVA DOURADA -MT- CEP 78.668-000  
**COORDENADAS:** 12° 5'31.51"S 51° 23'58.38"O  
**PREÇO BASE:** SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA  
**DATA ELABORAÇÃO:** 21-08-2023

**Composições Analíticas com Preço Unitário**

**Composições Principais**

Insumo	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit	Total
	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	1,03	MO sem LS =>	1,03
			0,89	Valor do BDI =>	0,89
<b>10.1.4</b>		<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>
Composição	91930 SINAPI	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00000000	8,72
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2023	H	0,05100000	20,82
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05100000	25,25
Composição Auxiliar	00000982 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	1,24340000	5,10
Insumo	00021127 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	UN	0,00940000	4,49
		FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	LS =>	0,00	MO com LS =>
			1,82		1,82
			1,93	Valor do BDI =>	1,93
<b>10.1.5</b>		<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>
Composição	92981 SINAPI	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00000000	14,92
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01300000	20,82
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01300000	25,25
Composição Auxiliar	00000979 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	M	1,02700000	13,92
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,01000000	4,49
			LS =>	0,00	MO com LS =>
			0,46		0,46
			3,31	Valor do BDI =>	3,31
<b>10.1.6</b>		<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>
					18,23
					10,65
					14,92
					0,27
					0,32
					14,29
					0,04
					0,46
<b>Total</b>					18,23
					10,65
					14,92
					0,27
					0,32
					14,29
					0,04
					0,46

00000314

ME: 40.901.429/0001-74  
 CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO  
 CNPJ: 40.901.429/0001-74

*[Handwritten signature]*

**Priscilla Pereira**  
 Engenheira Civil



**ANEXO IV**

**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**

CNPJ:40.901.429/0001-74

Rua C-1 nº 57 Centro Serra Nova Dourada-MT, CEP 78.668-000 Brasil

**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**

**PREÇO BASE: BDI - SERVIÇOS**

SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA 22,23%

**OBRA:**

**ENDEREÇO:**

**COORDENADAS:**

SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA

**PREÇO BASE:**

21-08-2023

REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA-MT

RUA SÃO PAULO, S/N CENTRO - SERRA NOVA DOURADA -MT- CEP 78.668-000

12° 5'31.51"S 51° 23'58.38"O

SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA

**PREÇO BASE:**

21-08-2023

**Composições Analíticas com Preço Unitário**

**Composições Principais**

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI =>	Total
Composição	92886 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00000000	36,13	36,13	36,13
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,06970000	20,82	1,45	1,45
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,06970000	25,25	1,75	1,75
Composição Auxiliar	00001019 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTI-CHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTI-CHAMA BWF-B, 1 CONDUCTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2	Material	M	1,01500000	32,41	32,89	32,89
Composição Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,00900000	4,49	0,04	0,04
Insumo		MO sem LS =>	MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,49	2,49
		Valor do BDI =>	Valor do BDI =>				8,03	44,16

10.1.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI =>	Total
Composição	91937 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,00000000	14,88	14,88	14,88
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,22200000	20,82	4,62	4,62
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,22200000	25,25	5,60	5,60
Composição Insumo	00001871 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,00000000	4,66	4,66	4,66
		MO sem LS =>	MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,94	7,94
		Valor do BDI =>	Valor do BDI =>				3,30	18,18
<b>10.1.8</b>								<b>Total</b>
Composição	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00000000	27,05	27,05	27,05
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00000000	9,99	9,99	9,99
Composição Auxiliar	91952 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00000000	17,06	17,06	17,06

*Priscilla Pereira*  
Engenheira Civil

*[Assinatura]*

**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**  
CNPJ: 40.901.429/0001-74

00000315



**ANEXO IV**

**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**

CNPJ:40.901.429/0001-74

Rua C-1 nº 57 Centro Serra Nova Dourada-MT, CEP 78.668-000 Brasil



**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**

REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA-MT

RUA SÃO PAULO, S/N CENTRO - SERRA NOVA DOURADA -MT- CEP 78.668-000

12° 5'31.51"S 51°23'58.38"O

SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA

21-08-2023

**PREÇO BASE:**  
SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO  
DESONERADA

**BDI - SERVIÇOS**

22,23%

**Composições Analíticas com Preço Unitário**

**Composições Principais**

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Auxiliar	92026 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	50,23	50,23
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	28,06
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	73,60
Composição	92006 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	33,91	33,91
Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4210000	20,82	8,76
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4210000	25,25	10,63
Auxiliar	00038101 SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	2,0000000	7,26	14,52
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	15,07
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	41,44
<b>10.1.12</b>							<b>Total</b>
							<b>73,60</b>

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92002 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	40,86	40,86
Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5720000	20,82	11,90
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5720000	25,25	14,44
Auxiliar	00038101 SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	2,0000000	7,26	14,52
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	20,49
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	49,94
<b>10.1.13</b>							<b>Total</b>
							<b>41,44</b>

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91993 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	42,81	42,81
Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	9,99	9,99
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	49,94
<b>10.1.14</b>							<b>Total</b>
							<b>42,81</b>

*(Handwritten signature)*

**Priscilla Pereira**  
Engenheira Civil  
DN 1710052547

00000917

CNPJ: 40.901.429/0001-74  
CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO  
EIRELI

**ANEXO IV**

**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**

CNPJ:40.901.429/0001-74

Rua C-1 nº 57 Centro Serra Nova Dourada-MT, CEP 78.668-000 Brasil



**REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA-MT**  
 RUA SÃO PAULO, SIN CENTRO – SERRA NOVA DOURADA -MT – CEP 78.668-000  
 12° 5'31,51" S 51° 23'58,38" O  
 SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA  
 21-08-2023

**PREÇO BASE:** BDI - SERVIÇOS  
 SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO  
 DESONERADA 22,23%

**Composições Analíticas com Preço Unitário**

Composições Principais		Valor do BDI =>	Quant.	Valor Unit	Total
91991 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A. SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	22,87	1,0000000	32,82	32,82
	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	MO sem LS =>	0,00	MO com LS =>	22,87
		Valor do BDI =>		Valor com BDI =>	52,32
10.1.15	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,0000000	46,26	46,26
Auxiliar	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0690000	20,82	1,43
Auxiliar	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1655000	25,25	4,17
Insumo	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	UN	1,0000000	3,43	3,43
Insumo	LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 (127/220 V)	UN	1,0000000	37,23	37,23
	MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,41
	Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	56,54

Composições Principais		Valor do BDI =>	Quant.	Valor Unit	Total
97586 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	10,28	1,0000000	163,70	163,70
88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MO sem LS =>	0,1727000	20,82	3,59
88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MO sem LS =>	0,4144000	25,25	10,46
00003799 SINAPI	LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE "36" W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	MO sem LS =>	1,0000000	149,65	149,65
	MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,05
	Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	200,09
10.1.17	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
COMP. 008 Próprio	REFLETOR LED SLIM 50W, FRIO, BRANCO 6500K, -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	97,09	97,09

00000318

CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO  
 CNPJ: 40.901.429/0001-74

*[Handwritten signature]*

**Priscilla Pereira**  
 Engenheira Civil  
 RN 1219853542



# ANEXO IV

**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**

CNPJ:40.901.429/0001-74

Rua C-1 nº 57 Centro Serra Nova Dourada-MT, CEP 78.668-000 Brasil

<b>PREÇO BASE:</b>	<b>BDI - SERVIÇOS</b>
SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA	22,23%

**OBRA:** REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA-MT  
**ENDEREÇO:** RUA SÃO PAULO, S/N CENTRO - SERRA NOVA DOURADA -MT- CEP 78.668-000  
**COORDENADAS:** 12° 5'31.51"S 51°23'58.38"O  
**PREÇO BASE:** SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA  
**DATA ELABORAÇÃO:** 21-08-2023

### Composições Analíticas com Preço Unitário

#### Composições Principais

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Auxiliar	95541 SINAPI	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016	UN	2,0000000	4,37	8,74
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	20,82	6,24
Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	25,25	12,62
Auxiliar	13288 ORSE	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar un	un	1,0000000	69,49	69,49
Insumo			LS =>	0,00	MO com LS =>	21,83
						118,67
<b>10.1.18</b>						
Composição	101632 SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,0000000	39,68	39,68
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0168000	20,82	0,34
Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0168000	25,25	0,42
Auxiliar	00002510 SINAPI	RELE FOTOELÉTRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UN	1,0000000	38,83	38,83
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0210000	4,49	0,09
			LS =>	0,00	MO com LS =>	0,59
						48,50

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93654 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,0000000	13,41	13,41
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0476000	20,82	0,99
Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0476000	25,25	1,20
Composição	00001570 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	1,0000000	1,09	1,09
Auxiliar	00034653 SINAPI	DISJUNTOR TIPO DINIEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	UN	1,0000000	10,13	10,13
Insumo						118,67

00000319

*Priscilla Pereira*  
**Priscilla Pereira**  
 Engenheira Civil  
 RN 121985354

*CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO*  
 CNPJ: 40.901.429/0001-74

**ANEXO IV**

**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**

CNPJ:40.901.429/0001-74

Rua C-1 nº 57 Centro Serra Nova Dourada-MT, CEP 78.668-000 Brasil



<b>PREÇO BASE:</b>	<b>BDI - SERVIÇOS</b>
SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA	22,23%

**OBRA:** REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA-MT  
**ENDEREÇO:** RUA SÃO PAULO, SIN CENTRO - SERRA NOVA DOURADA -MT- CEP 78.668-000  
**COORDENADAS:** 12° 5'31.51"S 51°23'58.38"O  
**PREÇO BASE:** SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA  
**DATA ELABORAÇÃO:** 21-08-2023

**Composições Analíticas com Preço Unitário**

		MO sem LS =>		1,69		LS =>		0,00		MO com LS =>		1,69	
		Valor do BDI =>		2,98		Valor com BDI =>				Valor com BDI =>		16,39	
10.1.20	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Und	Quant.
Composição	93662 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,00000000	67,05	67,05						
Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,13250000	20,82	2,75						
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,13250000	25,25	3,34						
Auxiliar	00001571 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	2,00000000	1,42	2,84						
Insumo	00034616 SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	1,00000000	58,12	58,12						
		MO sem LS =>		4,74		0,00		MO com LS =>		4,74			
		Valor do BDI =>		14,90		Valor com BDI =>				81,95			
<b>10.1.21</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>
Composição	93663 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,00000000	67,05	67,05						
Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,13250000	20,82	2,75						
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,13250000	25,25	3,34						
Auxiliar	00001571 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	2,00000000	1,42	2,84						
Insumo	00034616 SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	1,00000000	58,12	58,12						
		MO sem LS =>		4,74		0,00		MO com LS =>		4,74			
		Valor do BDI =>		14,90		Valor com BDI =>				81,95			

		MO sem LS =>		14,90		Valor do BDI =>		81,95	
		Valor do BDI =>		14,90		Valor com BDI =>		81,95	
10.1.22	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Und	Quant.
Composição	93664 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,00000000	69,91	69,91		
Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,18230000	20,82	3,79		
		MO sem LS =>		4,74		0,00		MO com LS =>	
		Valor do BDI =>		14,90		Valor com BDI =>		81,95	

*Priscilla Pereira*  
**Priscilla Pereira**  
 Engenheira Civil  
 RN 1719853542

*Queiroz Cardoso*

*Queiroz Cardoso*  
**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**  
 CNPJ: 40.901.429/0001-74

000000920



# ANEXO IV

**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**

CNPJ:40.901.429/0001-74

Rua C-1 nº 57 Centro Serra Nova Dourada-MT, CEP 78.668-000 Brasil

**QUEIROZ CARDOSO**

**PREÇO BASE:**  
SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO  
DESONERADA

**BDI - SERVIÇOS**  
22,23%

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA-MT

ENDEREÇO: RUA SÃO PAULO, S/N CENTRO - SERRA NOVA DOURADA -MT- CEP 78.668-000

COORDENADAS: 12° 5'31.51"S 51°23'58.38"O

PREÇO BASE: SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA

DATA ELABORAÇÃO: 21-08-2023

### Composições Analíticas com Preço Unitário

#### Composições Principais

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1823000	25,25	4,60
Insumo	00001573 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	2,0000000	1,70	3,40
Insumo	00034616 SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	UN	1,0000000	58,12	58,12
		MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,52
		Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	85,45

10.1.23	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101895 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	1,0000000	467,09	467,09
Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3232000	20,82	27,54
Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3232000	25,25	33,41
Insumo	00001578 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UN	3,0000000	5,90	17,70
Insumo	00002391 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A	UN	1,0000000	388,44	388,44
		MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	47,40
		Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	570,92

10.1.24	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP. 06 Próprio	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45*, KA (TIPO AC), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	149,41	149,41
Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5677000	20,82	11,81
Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5677000	25,25	14,33
Insumo	00039471 SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	1,0000000	116,73	116,73
Insumo	00001575 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	3,0000000	2,18	6,54

00000321

*MARCELO ESTANISLAU QUEIROZ CARDOSO EIRELI*  
CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO  
CNPJ: 40.901.429/0001-74

*Priscilla Pereira*  
Engenheira Civil

*Priscilla Pereira*  
Engenheira Civil





**ANEXO IV**  
**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**  
CNP.J:40.901.429/0001-74

Rua C-1 nº 57 Centro Serra Nova Dourada-MT, CEP 78.668-000 Brasil

**CONSTRUTORA**  
**QUEIROZ CARDOSO**

**OBRA:** REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA-MT  
**ENDEREÇO:** RUA SÃO PAULO, SIN CENTRO – SERRA NOVA DOURADA -MT– CEP 78.668-000  
**COORDENADAS:** 12° 5'31.51"S 51°23'58.38"O  
**PREÇO BASE:** SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA  
**DATA ELABORAÇÃO:** 21-08-2023

**PREÇO BASE:** BDI - SERVIÇOS  
SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO  
DESONERADA 22,23%

**Composições Analíticas com Preço Unitário**

**Composições Principais**

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96985 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	UN	1,00000000	79,11	79,11
Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25310000	20,82	5,26
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25310000	25,25	6,39
Auxiliar	00003379 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	1,00000000	67,46	67,46
Insumo			LS =>	0,00	MO com LS =>	9,06
						9,06
						96,69
						96,69
<b>10.1.28</b>						
Composição	96971 SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	M	1,00000000	33,87	33,87
Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09570000	20,82	1,99
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09570000	25,25	2,41
Auxiliar	98463 SINAPI	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	UN	0,50000000	23,57	11,78
Composição	00000857 SINAPI	CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO	M	1,05000000	16,85	17,69
Insumo			LS =>	0,00	MO com LS =>	9,08
						9,08
						41,39
						41,39

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101881 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00000000	1.039,88	1.039,88
Composição	87367 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF. 08/2019	m³	0,01890000	709,05	13,40
Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,63840000	20,82	13,29
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,63840000	25,25	16,11
Auxiliar						

  
**Priscilla Pereira**  
Engenheira Civil



  
M. QUEIROZ CARDOSO  
CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO  
CNP.J:40.901.429/0001-74

00000323

# ANEXO IV

**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**

CNPJ:40.901.429/0001-74

Rua C-1 nº 57 Centro Serra Nova Dourada-MT, CEP 78.668-000 Brasil

**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**

**OBRA:** REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA-MT  
**ENDEREÇO:** RUA SÃO PAULO, SIN CENTRO – SERRA NOVA DOURADA –MT– CEP 78.668-000  
**COORDENADAS:** 12° 5'31.51"S 51° 23'58.38"O  
**PREÇO BASE:** SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA  
**DATA ELABORAÇÃO:** 21-08-2023

**PREÇO BASE:** BDI - SERVIÇOS  
 SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA 22,23%

## Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais		Material	UN	1,00000000	997,08	997,08	997,08
Insumo	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI =>	Total
	00012042 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00000000	997,08	997,08	997,08
		MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,90	25,90
		Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	231,16	1.271,04
<b>10.1.30</b>							
Composição	COMP. 07 Próprio	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO 50MM2 E DISJUNTOR 125A (CATEGORIA "TS" ENERGISA) INCLUSIVE MURETA EM ALVENARIA DIMENSÕES DE 1,80M ALTURA E LARGURA DE 1,40M E INTURA COM TINTA ACRILICA	UN	1,00000000	4.542,23	4.542,23	4.542,23
Composição Auxiliar	87367 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL, AF_08/2019	m³	0,0193800	709,05	709,05	13,74
Composição Auxiliar	91872 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,3000000	17,58	17,58	22,85
Composição Auxiliar	93673 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,0000000	103,89	103,89	103,89
Composição Auxiliar	96977 SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	1,9500000	56,97	56,97	111,09
Composição Auxiliar	96986 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,0000000	118,03	118,03	118,03
Composição Auxiliar	97668 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	6,3000000	12,81	12,81	80,70
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELÉTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1480000	20,82	20,82	3,08
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3379000	25,25	25,25	33,78
Composição Auxiliar	00001062 SINAPI	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,0000000	301,06	301,06	301,06
Insumo	00011864 SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2	UN	1,0000000	35,31	35,31	35,31
Insumo	00034643 SINAPI	CAIXA DE INSPECCAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	UN	1,0000000	45,38	45,38	45,38

*Priscilla Pereira*  
 Engenheira Civil

*[Assinatura]*

**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**  
 CNPJ: 40.901.429/0001-74

00000324

# ANEXO IV

**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**

CNPJ: 40.901.429/0001-74

Rua C-1 nº 57 Centro Serra Nova Dourada-MT, CEP 78.668-000 Brasil

**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**

**OBRA:** REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA-MT  
**ENDEREÇO:** RUA SÃO PAULO, SIN CENTRO - SERRA NOVA DOURADA -MT- CEP 78.668-000  
**COORDENADAS:** 12° 5'31.51"S 51° 23'58.38"W  
**PREÇO BASE:** SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA  
**DATA ELABORAÇÃO:** 21-08-2023

**PREÇO BASE:** BDI - SERVIÇOS  
 SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA 22,23%

## Composições Analíticas com Preço Unitário

### Composições Principais

Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Material	00001575 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2. 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	3,00000000	2,18	6,54
Material	00002391 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A	Material	UN	1,00000000	388,44	388,44
Material	COTAÇÃO 03 Próprio	PADRÃO TRIFASICO 5 METROS CHAPA 11 TUBO 100MM	Material	UN	1,00000000	3.278,34	3.278,34
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	99,61
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	5.551,96

### Composições Principais

10.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90447 SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,00000000	6,15	6,15
Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03400000	20,82	0,70
Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,21600000	25,25	5,45
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	4,87
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	7,51

### Composições Principais

10.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91853 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00000000	8,94	8,94
Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12400000	20,82	2,58
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12400000	25,25	3,13
Auxiliar	00039243 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS	Material	M	1,01700000	3,18	3,23
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	4,43
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	10,92

### Composições Principais

10.2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91849 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00000000	7,40	7,40
Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,08600000	20,82	1,80
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	4,43
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	10,92

*Priscilla Pereira*  
 Engenheira Civil

00000325  
 CNPJ: 40.901.429/0001-74  
 CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO

# ANEXO IV

**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**

CNPJ:40.901.429/0001-74

Rua C-1 nº 57 Centro Serra Nova Dourada-MT, CEP 78.668-000 Brasil

**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**

**OBRA:** REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA-MT  
**ENDEREÇO:** RUA SÃO PAULO, SIN CENTRO - SERRA NOVA DOURADA -MT- CEP 78.668-000  
**COORDENADAS:** 12° 5'31.51"S 51°23'58.38"O  
**PREÇO BASE:** SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA  
**DATA ELABORAÇÃO:** 21-08-2023

**PREÇO BASE:** BDI - SERVIÇOS  
 SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA 22,23%

## Composições Analíticas com Preço Unitário

### Composições Principais

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Auxiliar Insumo	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0860000	25,25	2,17
Insumo	00040401 SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32 MM	M	1,1000000	3,09	3,39
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0020000	26,28	0,05
		MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,08
		Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	9,04
<b>10.2.4</b>						<b>Total</b>
Composição	91941 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000000	10,80	10,80
Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1640000	20,82	3,41
Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1640000	25,25	4,14
Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,0009000	723,33	0,65
Insumo	00001872 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,0000000	2,60	2,60
		MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,98
		Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	13,20
<b>10.2.5</b>						<b>Total</b>
Composição	91939 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000000	28,58	28,58
Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5500000	20,82	11,45
Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5500000	25,25	13,88
Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,0009000	723,33	0,65
Insumo	00001872 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,0000000	2,60	2,60
		MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,81
		Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	34,93

*Priscilla Pereira*  
 Engenheira Civil

*[Assinatura]*

000000  
 CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO  
 CNPJ: 40.901.429/0001-74

**ANEXO IV**  
**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**  
CNPJ:40.901.429/0001-74

Rua C-1 nº 57 Centro Serra Nova Dourada-MT, CEP 78.668-000 Brasil

**CONSTRUTORA**  
**QUEIROZ CARDOSO**

**OBRA:** REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA-MT  
**ENDEREÇO:** RUA SÃO PAULO, SIN CENTRO – SERRA NOVA DOURADA -MT– CEP 78.668-000  
**COORDENADAS:** 12° 5'31.51"S 51°23'58.38"O  
**PREÇO BASE:** SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA  
**DATA ELABORAÇÃO:** 21-08-2023

**PREÇO BASE:** BDI - SERVIÇOS  
SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO  
DESONERADA 22,23%

**Composições Analíticas com Preço Unitário**  
**Composições Principais**

10.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98295	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2019	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	M	1,00000000	4,53	4,53
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,00280000	20,82	0,05
Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,00280000	25,25	0,07
Auxiliar	00039598	SINAPI	CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (LSZH)	Material	M	1,05000000	4,20	4,41
Insumo				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,09
				Valor do BDI =>	1,00		Valor com BDI =>	5,53
<b>10.2.7</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	COMP. 10	Próprio	MINI RACK DE PAREDE 19" X 8U X 450MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,00000000	760,84	760,84
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,20000000	20,82	24,98
Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,66040000	25,25	16,67
Auxiliar	8782	ORSE	Mini Rack de parede 19" x 8u x 450mm un	Material	un	1,00000000	680,94	680,94
Insumo	00001581	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12	Material	UN	3,00000000	12,75	38,25
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	32,13
				Valor do BDI =>	169,13		Valor com BDI =>	929,97
<b>10.2.8</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2019	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,00000000	42,68	42,68
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,20620000	20,82	4,29
Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,20620000	25,25	5,20
Auxiliar	00036083	SINAPI	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	Material	UN	1,00000000	33,19	33,19
Insumo				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,38
				Valor do BDI =>	7,38		Valor com BDI =>	7,38

00000327

*M. Augusto de Almeida Cardoso Eirelli*  
**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**  
CNPJ: 40.901.429/0001-74

*M. Augusto de Almeida Cardoso Eirelli*

*M. Augusto de Almeida Cardoso Eirelli*  
**M. Augusto de Almeida Cardoso Eirelli**  
**Engenheira Civil**  
**RN 1219853542**

**ANEXO IV**  
**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**  
CNPJ:40.901.429/0001-74

Rua C-1 nº 57 Centro Serra Nova Dourada-MT, CEP 78.668-000 Brasil

**CONSTRUTORA**  
**QUEIROZ CARDOSO**

**OBRA:** REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA-MT  
**ENDEREÇO:** RUA SÃO PAULO, SIN CENTRO - SERRA NOVA DOURADA -MT- CEP 78.668-000  
**COORDENADAS:** 12° 5'31.51"S 51°23'58.38"O  
**PREÇO BASE:** SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA  
**DATA ELABORAÇÃO:** 21-08-2023

**PREÇO BASE:** BDI - SERVIÇOS  
SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO  
DESONERADA 22,23%

**Composições Analíticas com Preço Unitário**  
**Composições Principais**

11.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI =>	Total
Composição	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00000000	13,01	13,01	13,01
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,00640000	19,21		0,12
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03920000	24,09		0,94
Composição Auxiliar	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00000000	11,19		11,19
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,54300000	0,22		0,11
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/IM) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/IM)	Material	KG	0,02500000	26,28		0,65
				MO sem LS =>	1,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,00
				Valor do BDI =>	9,48			Valor com BDI =>	52,16
				Valor do BDI =>	2,89			Valor com BDI =>	15,90

11.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI =>	Total
Composição	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,00000000	115,07		115,07
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,45900000	24,28		35,42
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,13800000	19,25		79,65
				MO sem LS =>	87,02	LS =>	0,00	MO com LS =>	87,02
				Valor do BDI =>	25,58			Valor com BDI =>	140,65

11.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI =>	Total
Composição	101617	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_06/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	1,00000000	2,76		2,76
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,05070000	24,28		1,23
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07600000	19,25		1,46
				MO sem LS =>	87,02	LS =>	0,00	MO com LS =>	87,02
				Valor do BDI =>	25,58			Valor com BDI =>	140,65

*Priscilla Pereira*  
**Priscilla Pereira**  
Engenheira Civil

00000328  
CNPJ: 40.901.429/0001-74  
CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO

**ANEXO IV**

**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**

CNPJ:40.901.429/0001-74

Rua C-1 nº 57 Centro Serra Nova Dourada-MT, CEP 78.668-000 Brasil

**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**

**OBRA:** REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA-MT  
**ENDEREÇO:** RUA SÃO PAULO, SIN CENTRO - SERRA NOVA DOURADA -MT- CEP 78.668-000  
**COORDENADAS:** 12° 5'31.51"S 51°23'58.38"O  
**PREÇO BASE:** SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA  
**DATA ELABORAÇÃO:** 21-08-2023

**PREÇO BASE:** SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA  
**BDI - SERVIÇOS:** 22,23%


**Composições Analíticas com Preço Unitário**

**Composições Principais**

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Auxiliar	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP		0,0016000	25,65	0,04
Auxiliar	91534 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI		0,0016000	19,25	0,03
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	2,09
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	3,37
<b>11.4.1</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	COMP. 04 Próprio	GRADIL EM BARRA QUADRADA DE METALON 30MX30MM, ALTURA DE 1,50 M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	1,0000000	447,93	447,93
Auxiliar	88251 SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,5260000	20,40	92,33
Auxiliar	88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,5100000	24,09	132,73
Insumo	00011964 SINAPI	PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOL.T, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	Material	LN	2,0000000	2,53	5,06
Insumo	00011002 SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	0,0645700	27,48	1,77
Insumo	COTAÇÃO 001 Próprio	PERFIL OU BARRA METALON 40X30MM	Material	M	2,0000000	27,32	54,64
Insumo	COTAÇÃO 002 Próprio	PERFIL OU BARRA DE METALON 20MMX20MM	Material	M	15,0000000	10,76	161,40
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	173,57
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	547,50
<b>11.4.2</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	COMP. 005 Próprio	PORTÃO SOBRE TRILHOS DE ABRIR DE GRADIL EM BARRA QUADRADA DE METALON 30MX30MM, DIMENSOES DE 3,50 LARUGRA X 2,50 DE ALURA INCLUSIVE ROLDANAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	1.237,98	1.237,98
Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5140000	24,28	36,75
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7570000	19,25	14,57
Insumo	00011002 SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	0,0650000	27,48	1,78

  
**Priscilla Pereira**  
 Engenheira Civil  
 RN 1219853542



  
 CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO  
 CNPJ: 40.901.429/0001-74

00000329

**ANEXO IV**  
**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**

CNPJ:40.901.429/0001-74  
Rua C-1 nº 57 Centro Serra Nova Dourada-MT, CEP 78.668-000 Brasil

**CONSTRUTORA**  
**QUEIROZ CARDOSO**

**OBRA:** REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA-MT  
**ENDEREÇO:** RUA SÃO PAULO, SIN CENTRO – SERRA NOVA DOURADA -MT– CEP 78.668-000  
**COORDENADAS:** 12° 5'31.51"S 51°23'58.38"O  
**PREÇO BASE:** SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA  
**DATA ELABORAÇÃO:** 21-08-2023

**PREÇO BASE:** BDI - SERVIÇOS  
SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO  
DESONERADA 22,23%

**Composições Analíticas com Preço Unitário**

Composições Principais		Material	UN	Quant.	Valor	Valor com BDI =>	Total
Insumo	00011575 SINAPI	ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO, ROLAMENTOS EM ACO, PARA PORTAS E JANELAS DE CORRER	UN	2,0000000	63,24	126,48	
Insumo	00000590 SINAPI	CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 2 1/2" X 1/2" , E = 3/16 "	KG	3,5000000	32,56	113,96	
Insumo	COTAÇÃO 001 Próprio	PERFIL OU BARRA METALON 40X30MM	M	7,0000000	27,32	191,24	
Insumo	COTAÇÃO 002 Próprio	PERFIL OU BARRA DE METALON 20MMX20MM	M	70,0000000	10,76	753,20	
				MO sem LS =>	39,79	MO com LS =>	39,79
				Valor do BDI =>	275,20	Valor com BDI =>	1.513,18

12.1.1		Tipo	Und	Quant.	Valor	Valor com BDI =>	Total
Composição	88489 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1,0000000	11,30	11,30	
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1631000	25,51	4,16	
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0544000	19,25	1,04	
Auxiliar	00007356 SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,2285000	26,70	6,10	
				MO sem LS =>	3,87	MO com LS =>	3,87
				Valor do BDI =>	2,51	Valor com BDI =>	13,81

12.2.1		Tipo	Und	Quant.	Valor	Valor com BDI =>	Total
Composição	88415 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	1,0000000	2,60	2,60	
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0540000	25,51	1,37	
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0140000	19,25	0,26	
Auxiliar	00006085 SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	0,1600000	6,08	0,97	
				MO sem LS =>	1,21	MO com LS =>	1,21
				Valor do BDI =>	0,57	Valor com BDI =>	3,17

12.2.2		Tipo	Und	Quant.	Valor	Valor com BDI =>	Total
				Valor do BDI =>	0,57	Valor com BDI =>	3,17

**Código Banco**   
**Priscilla Pereira**  
Engenheira Civil  
RN 1219853542



000009330  
CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO  
EIRELI  
CNPJ: 40.901.429/0001-74



**ANEXO IV**  
**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**  
 CNPJ:40.901.429/0001-74

Rua C-1 nº 57 Centro Serra Nova Dourada-MT, CEP 78.668-000 Brasil



**PREÇO BASE:**  
 SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO  
 DESONERADA

**BDI - SERVIÇOS**  
 22,23%

**OBRA:** REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA-MT  
**ENDEREÇO:** RUA SÃO PAULO, S/N CENTRO - SERRA NOVA DOURADA -MT- CEP 78.668-000  
**COORDENADAS:** 12° 5'31,51"S 51°23'58,38"O  
**PREÇO BASE:** SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA  
**DATA ELABORAÇÃO** 21-08-2023

**Composições Analíticas com Preço Unitário**

Composições Principais		Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	96127 SINAPI	1,00000000	15,70	15,70	
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENCIA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017					
Composição	88310 SINAPI	0,25100000	25,51	6,40	
Auxiliar					
Composição	88316 SINAPI	0,06300000	19,25	1,21	
Auxiliar					
Insumo	00003767 SINAPI	0,06000000	1,44	0,08	
Insumo	00043651 SINAPI	1,04304000	7,68	8,01	
MO sem LS => 5,66 LS => 0,00 MO com LS => 5,66					
Valor do BDI => 3,49 Valor com BDI => 19,19					
12.4.1		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102491 SINAPI	m²	1,00000000	17,93	17,93
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021					
Composição	88310 SINAPI	H	0,27500000	25,51	7,01
Auxiliar					
Composição	88316 SINAPI	H	0,11500000	19,25	2,21
Auxiliar					
Insumo	00006085 SINAPI	L	0,16000000	6,08	0,97
Insumo	00007348 SINAPI	L	0,42700000	17,90	7,64
Insumo	00012815 SINAPI	UN	0,01000000	10,42	0,10
MO sem LS => 6,87 LS => 0,00 MO com LS => 6,87					
Valor do BDI => 3,98 Valor com BDI => 21,91					
13.1.1		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97599 SINAPI	UN	1,00000000	21,70	21,70
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020					
Composição	88247 SINAPI	H	0,07480000	20,82	1,55
Auxiliar					
Composição	88284 SINAPI	H	0,17950000	25,25	4,53
Auxiliar					

0000003  
 M: 35 95 16 52  
 CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO EIRELI  
 CNPJ: 40.901.429/0001-74

*Priscilla Pereira*  
**Priscilla Pereira**  
 Engenheira Civil  
 RN 12198535-1

**ANEXO IV**  
**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**

CNPJ:40.901.429/0001-74

Rua C-1 nº 57 Centro Serra Nova Dourada-MT, CEP 78.668-000 Brasil

**CONSTRUTORA**  
**QUEIROZ CARDOSO**

**OBRA:** REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA-MT  
**ENDEREÇO:** RUA SÃO PAULO, SIN CENTRO – SERRA NOVA DOURADA -MT– CEP 78.668-000  
**COORDENADAS:** 12° 5'31.51"S 51° 23'58.38"W  
**PREÇO BASE:** SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA  
**DATA ELABORAÇÃO** 21-08-2023

**PREÇO BASE:** BDI - SERVIÇOS  
SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO  
DESONERADA 22,23%

**Composições Analíticas com Preço Unitário**

**Composições Principais**

Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	00038774 SINAPI		Material	UN	1,00000000	15,62	15,62
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,78
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	26,52
<b>13.1.2</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	101911 SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTÁTIL COM CARGA DE POS DE 12 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	Material	UN	1,00000000	330,43	330,43
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4574000	19,85	9,07
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4574000	24,20	11,06
Insumo	00004350 SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES. 4,8 X 50 MM	Material	UN	2,00000000	0,68	1,36
Insumo	00010890 SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (POS) DE 12 KG, CLASSE BC	Material	UN	1,00000000	308,94	308,94
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,05
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	403,88

13.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102494 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI. APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,00000000	55,71	55,71
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2750000	25,51	7,01
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1150000	19,25	2,21
Insumo	00005330 SINAPI	DILUENTE EPOXI	Material	L	0,0640000	43,69	2,79
Insumo	00007304 SINAPI	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	Material	L	0,3220000	69,72	22,44
Insumo	00012815 SINAPI	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	Material	UN	0,0100000	10,42	0,10
Insumo	00044072 SINAPI	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	Material	L	0,2016000	104,99	21,16
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,87
			Valor do BDI =>			Valor do BDI =>	12,38

00000332

Valor comp. BDI = 12,38  
Valor com BDI = 12,38  
CNPJ: 40.901.429/0001-74  
CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*  
**Scilla Pereira**  
Engenheira Civil  
RN 119853542

**ANEXO IV**  
**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**  
 CNPJ:40.901.429/0001-74

Rua C-1 nº 57 Centro Serra Nova Dourada-MT, CEP 78.668-000 Brasil

**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**

**OBRA:** REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA-MT  
**ENDEREÇO:** RUA SÃO PAULO, SIN CENTRO – SERRA NOVA DOURADA -MT– CEP 78.668-000  
**COORDENADAS:** 12° 5'31.51"S 51°23'58.38"O  
**PREÇO BASE:** SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA  
**DATA ELABORAÇÃO:** 21-08-2023

**PREÇO BASE:** BDI - SERVIÇOS  
 SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA 22,23%

**Composições Analíticas com Preço Unitário**  
**Composições Principais**

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
13.2.1	COMP. 09	Próprio	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM FORNECIMENTO E INSTALACAO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,00000000	768,72	768,72
	95541	SINAPI	FIXACAO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRÁ. AF. 10/2016	INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS	UN	4,00000000	4,37	17,48
	00010848	SINAPI	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	Material	UN	1,00000000	748,80	748,80
	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,00000000	0,61	2,44
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,12
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	939,60
14.1	COMP. 11	Próprio	LIMPEZA E ARREMATAS FINAIS	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m²	1,00000000	4,84	4,84
	99804	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÁMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,00000000	4,84	4,84
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,54
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	5,91

**Composições Auxiliares**

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	19,21	19,21
	95308	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	0,16	0,16
	00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000000	13,92	13,92
	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000000	1,08	1,08
	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,00000000	0,86	0,86
	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000000	1,13	1,13

00000333

*[Handwritten signature]*

**Priscilla Pereira**  
 Engenheira Civil  
 RN 1219853542

*[Handwritten signature]*  
 CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO  
 CNPJ: 40.901.429/0001-74

**ANEXO IV**  
**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**  
 CNPJ:40.901.429/0001-74

Rua C-1 nº 57 Centro Serra Nova Dourada-MT, CEP 78.668-000 Brasil

**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**

**OBRA:** REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA-MT  
**ENDEREÇO:** RUA SÃO PAULO, SIN CENTRO - SERRA NOVA DOURADA -MT- CEP 78.668-000  
**COORDENADAS:** 12° 5'31.51"S 51°23'58.38"W  
**PREÇO BASE:** SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA  
**DATA ELABORAÇÃO:** 21-08-2023

**PREÇO BASE:** BDI - SERVIÇOS  
 SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA 22,23%

**Composições Analíticas com Preço Unitário**  
**Composições Principais**

Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,00000000	0,07	0,07
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000000	0,83	0,83
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000000	1,16	1,16
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	14,08
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	4,27
Composição	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	20,28	20,28
Composição Auxiliar	95309 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	0,23	0,23
Insumo	00006117 SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000000	15,09	15,09
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000000	1,08	1,08
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,00000000	0,86	0,86
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000000	1,13	1,13
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,00000000	0,07	0,07
Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000000	0,49	0,49
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000000	1,33	1,33
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	15,32
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	4,50
Composição	92717 SINAPI	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,00000000	0,32	0,32
Composição Auxiliar	92712 SINAPI	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - DEPRECIACAO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	0,29	0,29

00000334

*Priscilla Pereira*  
 Priscilla Pereira  
 Engenharia Civil

*Priscilla Pereira*  
 Priscilla Pereira  
 Engenharia Civil

*Priscilla Pereira*  
 Priscilla Pereira  
 Engenharia Civil

*Priscilla Pereira*  
 Priscilla Pereira  
 Engenharia Civil

**ANEXO IV**  
**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**

CNPJ: 40.901.429/0001-74

Rua C-1 nº 57 Centro Serra Nova Dourada-MT, CEP 78.668-000 Brasil



<b>PREÇO BASE:</b> SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA	<b>BDI - SERVIÇOS</b> 22,23%
--	---------------------------------

**OBRA:** REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA-MT  
**ENDEREÇO:** RUA SÃO PAULO, S/N CENTRO - SERRA NOVA DOURADA -MT- CEP 78.668-000  
**COORDENADAS:** 12° 5'31.51"S 51°23'58.38"O  
**PREÇO BASE:** SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA  
**DATA ELABORAÇÃO:** 21-08-2023

**Composições Analíticas com Preço Unitário**

**Composições Principais**

Composição Auxiliar	Código Banco	Descrição	Valor do BDI =>	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	92713 SINAPI	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - JUROS. AF_12/2015	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			0,07			Valor com BDI =>	0,39
Composição Auxiliar	92716 SINAPI	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_12/2015		CHP	1,0000000	132,57	132,57
Composição Auxiliar	92712 SINAPI	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - DEPRECIACÃO. AF_12/2015		H	1,0000000	0,29	0,29
Composição Auxiliar	92713 SINAPI	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - JUROS. AF_12/2015		H	1,0000000	0,03	0,03
Composição Auxiliar	92714 SINAPI	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MANUTENÇÃO. AF_12/2015		H	1,0000000	0,36	0,36
Composição Auxiliar	92715 SINAPI	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015		H	1,0000000	131,89	131,89
				LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			29,47			Valor com BDI =>	162,04

Composição	Código Banco	Descrição	Valor do BDI =>	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92712 SINAPI	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - DEPRECIACÃO. AF_12/2015		H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00013761 SINAPI	APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO		UN	0,0000640	4.616,44	0,29
				LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			0,06			Valor do BDI =>	0,35
						Valor com BDI =>	0,39

**Priscilla Pereira**  
Engenheira Civil  
RN 1219853542

M. QUEIROZ CARDOSO EIRELLI  
CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO  
CNPJ: 40.901.429/0001-74

00000005

**ANEXO IV**  
**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**

CNPJ: 40.901.429/0001-74

Rua C-1 nº 57 Centro Serra Nova Dourada-MT, CEP 78.668-000 Brasil



**CONSTRUTORA**  
**QUEIROZ CARDOSO**

**OBRA:** REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA-MT  
**ENDEREÇO:** RUA SÃO PAULO, SIN CENTRO – SERRA NOVA DOURADA -MT– CEP 78.668-000  
**COORDENADAS:** 12° 5'31.51"S 51°23'58.38"W  
**PREÇO BASE:** SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA  
**DATA ELABORAÇÃO:** 21-08-2023

**PREÇO BASE:**  
SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO  
DESONERADA  
BDI - SERVIÇOS  
22,23%

**Composições Analíticas com Preço Unitário**

**Composições Principais**

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - JUROS. AF_12/2015	92713 SINAPI		H	1,0000000	0,03	0,03
APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO	00013761 SINAPI		UN	0,0000076	4,616,44	0,03
		MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	0,03
<b>Total</b>						<b>0,36</b>

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015	92715 SINAPI		H	1,0000000	131,89	131,89
ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) NAO INCLUI TROCAMANUTENCAO DO CILINDRO	00000001 SINAPI		KG	0,4475000	125,61	56,21
OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE	00000002 SINAPI		m³	2,7500000	27,52	75,68
		MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	0,44
<b>Total</b>						<b>161,20</b>

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOCO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	87367 SINAPI		m³	1,0000000	709,05	709,05
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316 SINAPI		H	11,2300000	19,25	216,17
		Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	161,20
<b>Total</b>						<b>709,05</b>

*Miscilla Pereira*  
Engenheira Civil

000000  
CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO  
CNPJ: 40.901.429/0001-74



# ANEXO IV

**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**  
CNPJ:40.901.429/0001-74

Rua C-1 nº 57 Centro Serra Nova Dourada-MT, CEP 78.668-000 Brasil

**OBRA:**  
**ENDEREÇO:**  
**COORDENADAS:**  
**PREÇO BASE:**  
**DATA ELABORAÇÃO**

REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA-MT  
RUA SÃO PAULO, S/N CENTRO - SERRA NOVA DOURADA -MT- CEP 78.668-000  
12° 5'31,51"S 51°23'58,38"W  
SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA  
21-08-2023

**PREÇO BASE:** BDI - SERVIÇOS  
SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO  
DESONERADA 22,23%

### Composições Analíticas com Preço Unitário

#### Composições Principais

Insumo	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1,16000000	129,15	149,81
Insumo	00001106 SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	116,40000000	0,99	115,23
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	261,89000000	0,87	227,84
		MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	160,36
		Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	157,62
						866,67

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	1,00000000	574,97	574,97
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,50000000	17,47	78,61
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,05000000	2,26	2,37
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,45000000	0,42	1,44
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1,16000000	129,15	149,81
Insumo	00001106 SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	174,10000000	0,99	172,35
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	195,86000000	0,87	170,39
		MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	60,79
		Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	127,81
						702,78

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87313 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	1,00000000	574,45	574,45
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,32000000	17,47	75,47

**Priscilla Pereira**  
Engenheira Civil  
RN 1719853542

CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO  
CNPJ: 40.901.429/0001-74

00000337

**ANEXO IV**  
**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**  
 CNPJ: 40.901.429/0001-74

Rua C-1 nº 57 Centro Serra Nova Dourada-MT, CEP 78.668-000 Brasil

**QUEIROZ CARDOSO**

REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA-MT  
 RUA SÃO PAULO, S/N CENTRO - SERRA NOVA DOURADA -MT- CEP 78.668-000  
 12° 5'31.51"S 51°23'58.38"W  
 SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA  
 21-08-2023

**PREÇO BASE:**  
 SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO  
 DESONERADA

**BDI - SERVIÇOS**  
 22,23%

**OBRA:**  
**ENDEREÇO:**  
**COORDENADAS:**  
**PREÇO BASE:**  
**DATA ELABORAÇÃO**

**Composições Analíticas com Preço Unitário**

**Composições Principais**

Composição Auxiliar	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	1,0100000	2,26	2,28
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	3,3100000	0,42	1,39
Insumo	00000367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,9500000	130,82	124,27
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	426,4900000	0,87	371,04
		MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	58,36
		Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	702,15

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	1,0000000	723,33	723,33
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,5700000	19,25	164,97
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1,0700000	129,15	138,19
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	482,9600000	0,87	420,17
		MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	122,37
		Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	884,12

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100489 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	m³	1,0000000	622,97	622,97
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7500000	19,25	14,43
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4400000	17,47	42,62
Composição Auxiliar	89225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0,5700000	6,34	3,61

*Priscilla Pereira*  
 Engenheira Civil  
 DN 1210953542

*[Assinatura]*

**00000033**  
 M. 13066666 DE QUEIROZ CARDOSO EIRELI  
 CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO  
 CNPJ: 40.904.429/0001-74



# ANEXO IV

**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**

CNPJ: 40.901.429/0001-74

Rua C-1 nº 57 Centro Serra Nova Dourada-MT, CEP 78.668-000 Brasil

**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**

**OBRA:** REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA-MT

**ENDEREÇO:** RUA SÃO PAULO, SIN CENTRO - SERRA NOVA DOURADA -MT- CEP 78.668-000

**COORDENADAS:** 12° 5'31.51"S 51° 23'58.38"O

**PREÇO BASE:** SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA

**DATA ELABORAÇÃO:** 21-08-2023

**PREÇO BASE:** BDI - SERVIÇOS  
SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA 22,23%

## Composições Analíticas com Preço Unitário

### Composições Principais

Composição Auxiliar	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	89226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	1,8700000	1,76	3,29
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1,0700000	129,15	138,19
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	483,7200000	0,87	420,83
		MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	43,67
		Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	761,45

Composição Auxiliar	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	87283 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	1,0000000	493,08	493,08
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS COMPLEMENTARES	H	4,3300000	17,47	75,64
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	3,3320000	2,26	7,53
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	1,0100000	0,42	0,42
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1,2700000	129,15	164,02
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	281,5300000	0,87	244,93
Insumo	00043617 SINAPI	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LÍQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	L	0,0630000	8,61	0,54
		MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	58,49
		Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	902,69

Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
					902,69
					Total

*Priscilla Pereira*  
Engenheira Civil  
RN 1219853542

*CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO*  
CNPJ: 40.901.429/0001-74

00000339

# ANEXO IV

**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**

CNPJ:40.901.429/0001-74

Rua C-1 nº 57 Centro Serra Nova Dourada-MT, CEP 78.668-000 Brasil

**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**

**OBRA:** REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA-MT

**ENDEREÇO:** RUA SÃO PAULO, S/N CENTRO - SERRA NOVA DOURADA -MT- CEP 78.668-000

**COORDENADAS:** 12° 5'31.51"S 51°23'58.38"O

**PREÇO BASE:** SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA

**DATA ELABORAÇÃO:** 21-08-2023

**PREÇO BASE:** SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA

**BDI - SERVIÇOS:** 22,23%

## Composições Analíticas com Preço Unitário

### Composições Principais

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	24,09	24,09
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95314 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,22	0,22
ARMADOR (HORISTA)	00000378 SINAPI	Mão de Obra	H	1,0000000	18,74	18,74
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	00037370 SINAPI	Outros	H	1,0000000	1,08	1,08
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	00037371 SINAPI	Serviços	H	1,0000000	0,86	0,86
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	00037372 SINAPI	Outros	H	1,0000000	1,13	1,13
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	00037373 SINAPI	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	00043465 SINAPI	Equipamento	H	1,0000000	0,83	0,83
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	00043489 SINAPI	Equipamento	H	1,0000000	1,16	1,16
		MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,96
		Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	29,44
<b>Composição</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	92767 SINAPI	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	16,66	16,66
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238 SINAPI	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0172000	19,21	0,33
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245 SINAPI	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1055000	24,09	2,54
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	92799 SINAPI	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	12,53	12,53
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	00039017 SINAPI	Material	UN	2,8160000	0,22	0,61
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	00043132 SINAPI	Material	KG	0,0250000	26,28	0,65
		MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,21
		Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	20,36

**Priscilla Pereira**  
Engenheira Civil  
DN 1719853541

*[Handwritten Signature]*

**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**  
CNPJ: 40.901.429/0001-74

00000040

**ANEXO IV**  
**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**  
 CNPJ:40.901.429/0001-74

Rua C-1 nº 57 Centro Serra Nova Dourada-MT, CEP 78.668-000 Brasil

**CONSTRUTORA**  
**QUEIROZ CARDOSO**


**OBRA:** REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA-MT  
**ENDEREÇO:** RUA SÃO PAULO, S/N CENTRO – SERRA NOVA DOURADA -MT– CEP 78.668-000  
**COORDENADAS:** 12° 5'31.51"S 51°23'58.38"O  
**PREÇO BASE:** SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA  
**DATA ELABORAÇÃO:** 21-08-2023


**PREÇO BASE:** BDI - SERVIÇOS  
 SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO  
 DESONERADA 22,23%

**Composições Analíticas com Preço Unitário**  
**Composições Principais**

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	20,82	20,82
Composição Auxiliar	95316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	0,59	0,59
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000000	15,11	15,11
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000000	1,08	1,08
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,00000000	0,86	0,86
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000000	1,13	1,13
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,00000000	0,07	0,07
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000000	0,85	0,85
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000000	1,13	1,13
						0,00	MO com LS =>	15,70
							Valor do BDI =>	4,62
							Valor com BDI =>	25,44

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	19,85	19,85
Composição Auxiliar	95317	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	0,28	0,28
Insumo	00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000000	15,11	15,11
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000000	1,08	1,08
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,00000000	0,86	0,86
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000000	1,13	1,13
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,00000000	0,07	0,07

  
**Priscilla Pereira**  
 Engenheira Civil  
 RN 1219853542

  
 N. QUEIROZ DE QUEIROZ CARDOSO EIRELI  
 CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO  
 CNPJ: 40.901.429/0001-74

00000004

**ANEXO IV**  
**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**  
 CNPJ:40.901.429/0001-74

Rua C-1 nº 57 Centro Serra Nova Dourada-MT, CEP 78.668-000 Brasil

**CONSTRUTORA**  
**QUEIROZ CARDOSO**

**OBRA:** REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA-MT  
**ENDEREÇO:** RUA SÃO PAULO, SIN CENTRO – SERRA NOVA DOURADA -MT– CEP 78.668-000  
**COORDENADAS:** 12° 5'31.51"S 51°23'58.38"W  
**PREÇO BASE:** SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA  
**DATA ELABORAÇÃO:** 21-08-2023


**PREÇO BASE:** BDI - SERVIÇOS  
 SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO  
 DESONERADA 22,23%

**Composições Analíticas com Preço Unitário**  
**Composições Principais**

Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00043461 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000000	0,32	0,32
Insumo	00043465 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000000	1,00	1,00
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,39
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	24,26
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88251 SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	20,40	20,40
Composição Auxiliar	95320 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	0,18	0,18
Insumo	00000252 SINAPI	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000000	15,09	15,09
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000000	1,08	1,08
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,00000000	0,86	0,86
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000000	1,13	1,13
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,00000000	0,07	0,07
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000000	0,83	0,83
Insumo	00043469 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000000	1,16	1,16
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,27
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	24,93

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88252 SINAPI	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	19,10	19,10
Composição Auxiliar	95321 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	0,16	0,16
Insumo	00006121 SINAPI	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	Mão de Obra	H	1,00000000	13,97	13,97
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000000	1,08	1,08

  
**Priscilla Pereira**  
 Engenheira Civil  
 RN 1219853547

  
 M. ALEXANDRE QUEIROZ CARDOSO  
 CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO  
 CNPJ: 40.901.429/0001-74

**ANEXO IV**  
**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**

CNPJ:40.901.429/0001-74

Rua C-1 nº 57 Centro Serra Nova Dourada-MT, CEP 78.668-000 Brasil



**OBRA:** REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA-MT  
**ENDEREÇO:** RUA SÃO PAULO, SIN CENTRO – SERRA NOVA DOURADA -MT– CEP 78.668-000  
**COORDENADAS:** 12° 5'31.51"S 51° 23'58.38"O  
**PREÇO BASE:** SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA  
**DATA ELABORAÇÃO:** 21-08-2023

**PREÇO BASE:** BDI - SERVIÇOS  
SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO  
DESONERADA 22,23%

**Composições Analíticas com Preço Unitário**

		Composições Principais		Serviços		Valor do BDI =>		Valor com BDI =>	
Insumo	Código Banco	Descrição	Quant.	Und	Valor Unit	Quant.	Und	Valor Unit	Total
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	1,00000000	H	0,86	1,00000000	H	0,86	0,86
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	1,00000000	H	1,13	1,00000000	H	1,13	1,13
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	1,00000000	H	0,07	1,00000000	H	0,07	0,07
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1,00000000	H	0,59	1,00000000	H	0,59	0,59
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1,00000000	H	1,24	1,00000000	H	1,24	1,24
			MO sem LS =>	14,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,13	14,13
			Valor do BDI =>	4,24	Valor com BDI =>	23,34			
Composição	Código Banco	Descrição	Quant.	Und	Valor Unit	Quant.	Und	Valor Unit	Total
Composição	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,00000000	H	24,16	1,00000000	H	24,16	24,16
Composição Auxiliar	95324 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	1,00000000	H	0,29	1,00000000	H	0,29	0,29
Insumo	00004760 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	1,00000000	H	18,74	1,00000000	H	18,74	18,74
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	1,00000000	H	1,08	1,00000000	H	1,08	1,08
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	1,00000000	H	0,86	1,00000000	H	0,86	0,86
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	1,00000000	H	1,13	1,00000000	H	1,13	1,13
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	1,00000000	H	0,07	1,00000000	H	0,07	0,07
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1,00000000	H	0,83	1,00000000	H	0,83	0,83
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1,00000000	H	1,16	1,00000000	H	1,16	1,16
			MO sem LS =>	19,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,03	19,03
			Valor do BDI =>	5,37	Valor com BDI =>	29,53			
Código Banco	Descrição	Quant.	Und	Valor Unit	Total				

*[Handwritten signature]*

**Priscilla Pereira**  
Engenheira Civil  
RN 1219853542

000000343  
M. AUGUSTO DE QUEIROZ CARDOSO EIRELI  
CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO  
CNPJ: 40.901.429/0001-74

**ANEXO IV**  
**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**

CNPJ:40.901.429/0001-74

Rua C-1 nº 57 Centro Serra Nova Dourada-MT, CEP 78.668-000 Brasil



**OBRA:** REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA-MT  
**ENDEREÇO:** RUA SÃO PAULO, SIN CENTRO – SERRA NOVA DOURADA -MT– CEP 78.668-000  
**COORDENADAS:** 12° 5'31.51"S 51°23'58.38"O  
**PREÇO BASE:** SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA  
**DATA ELABORAÇÃO** 21-08-2023

**PREÇO BASE:** BDI - SERVIÇOS  
 SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA 22,23%

**Composições Analíticas com Preço Unitário**

**Composições Principais**

Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI =>	Total
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	88831	SINAPI	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,42	0,51	0,51
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014	88826	SINAPI	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,38	0,38	0,38
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	88827	SINAPI	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,04	0,04	0,04
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	0,00
			Valor do BDI =>		0,09			0,51
<b>Total</b>								<b>2,26</b>

Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI =>	Total
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	88830	SINAPI	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	2,26	2,26	2,26
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014	88826	SINAPI	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,38	0,38	0,38
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	88827	SINAPI	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,04	0,04	0,04
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	88828	SINAPI	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,42	0,42	0,42
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	88829	SINAPI	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,42	1,42	1,42
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	0,00
			Valor do BDI =>		0,50			2,76
<b>Total</b>								<b>2,76</b>

00000034  
 M. R. QUEIROZ CARDOSO  
 CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO  
 CNPJ: 40.901.429/0001-74

*Priscilla Pereira*  
**Priscilla Pereira**  
 Engenheira Civil  
 RN 1219853542

# ANEXO IV

## CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO

CNPJ:40.901.429/0001-74

Rua C-1 nº 57 Centro Serra Nova Dourada-MT, CEP 78.668-000 Brasil

**CONSTRUTORA  
QUEIROZ CARDOSO**

**OBRA:** REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA-MT  
**ENDEREÇO:** RUA SÃO PAULO, SIN CENTRO – SERRA NOVA DOURADA -MT– CEP 78.668-000  
**COORDENADAS:** 12° 5'31.51"S 51°23'58.38"W  
**PREÇO BASE:** SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA  
**DATA ELABORAÇÃO** 21-08-2023

**PREÇO BASE:** BDI - SERVIÇOS  
 SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO  
 DESONERADA 22,23%

### Composições Analíticas com Preço Unitário

#### Composições Principais

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014	88826 SINAPI		H	1,0000000	0,38	0,38
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	00010535 SINAPI		UN	0,00000640	6.084,86	0,38
		MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	0,46

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	88827 SINAPI		H	1,0000000	0,04	0,04
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	00010535 SINAPI		UN	0,00000076	6.084,86	0,04
		MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	0,04

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	88828 SINAPI		H	1,0000000	0,42	0,42
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	00010535 SINAPI		UN	0,00000700	6.084,86	0,42
		MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	0,51

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	88829 SINAPI		H	1,0000000	1,42	1,42
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	00002705 SINAPI		KWH	1,2500000	1,14	1,42
		Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	0,51

*Priscilla Pereira*  
**Priscilla Pereira**  
 Engenheira Civil

**0000093**  
 M. AUGUSTO DE QUEIROZ CARDOSO EIRELI  
 CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO  
 CNPJ: 40.901.429/0001-74

## ANEXO IV

### CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO

CNPJ:40.901.429/0001-74

Rua C-1 nº 57 Centro Serra Nova Dourada-MT, CEP 78.668-000 Brasil

**CONSTRUTORA**  
**QUEIROZ CARDOSO**

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA-MT

ENDEREÇO: RUA SÃO PAULO, SIN CENTRO – SERRA NOVA DOURADA -MT– CEP 78.668-000

COORDENADAS: 12° 5'31,51"S 51°23'58,38"W

PREÇO BASE: SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA

DATA ELABORAÇÃO 21-08-2023

<b>PREÇO BASE:</b>	<b>BDI - SERVIÇOS</b>
SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA	<b>22,23%</b>

#### Composições Analíticas com Preço Unitário


Composições Principais			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI =>
	89226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014		CHI	1,0000000	1,76	1,76
Composição Auxiliar	89221 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014		H	1,0000000	1,58	1,58
Composição Auxiliar	89222 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014		H	1,0000000	0,18	0,18
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		0,39	Valor com BDI =>	2,15

Composições Principais			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI =>
	89225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014		CHP	1,0000000	6,34	6,34
Composição Auxiliar	89221 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014		H	1,0000000	1,58	1,58
Composição Auxiliar	89222 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014		H	1,0000000	0,18	0,18
Composição Auxiliar	89223 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014		H	1,0000000	1,73	1,73
Composição Auxiliar	89224 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014		H	1,0000000	2,85	2,85

00000346

  
**Priscilla Pereira**  
Engenheira Civil



  
 M. CARLOS EDUARDO DE MENEZES  
 CONSRUTORA QUEIROZ CARDOSO





**ANEXO IV**  
**CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO**  
 CNPJ:40.901.429/0001-74

Rua C-1 nº 57 Centro Serra Nova Dourada-MT, CEP 78.668-000 Brasil



<b>PREÇO BASE:</b>	<b>BDI - SERVIÇOS</b>
SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA	22,23%

**OBRA:** REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA-MT  
**ENDEREÇO:** RUA SÃO PAULO, S/N CENTRO - SERRA NOVA DOURADA -MT- CEP 78.668-000  
**COORDENADAS:** 12° 5'31.51"S 51°23'58.38"O  
**PREÇO BASE:** SINAPI - ABRIL DE 2023-NÃO DESONERADA  
**DATA ELABORAÇÃO:** 21-08-2023

**Composições Analíticas com Preço Unitário**

Composições Principais		Und	Valor com BDI =>	Total
Composição	89224 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	H	1,00000000 2,85
Insuno	00002705 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	2,50000000 1,14
		MO sem LS =>	0,00	MO com LS =>
		Valor do BDI =>	0,63	Valor com BDI =>
				3,48
Composição	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	1,00000000 60,48
Composição Auxiliar	88282 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000 19,44
Composição Auxiliar	91396 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	H	1,00000000 30,34
Composição Auxiliar	91397 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	H	1,00000000 5,97
Composição Auxiliar	91398 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	H	1,00000000 4,73

Composições Principais		Und	Valor com BDI =>	Total
		MO sem LS =>	15,48	MO com LS =>
		Valor do BDI =>	13,44	Valor com BDI =>
				73,92
				34,8

*Priscilla Pereira*  
**Priscilla Pereira**  
 Engenheira Civil  
 RN 1710952547

*Juliana*

*W*

000000348  
 Valor com BDI => 73,92  
 Total 15,48  
 Valor com BDI => 34,8  
 Total 73,92  
 CONSTRUTORA QUEIROZ CARDOSO  
 CNPJ:40.901.429/0001-74